



**Almennar skýringar**

Eftirfarandi skýringar gilda nema annars sé getið á teikningum

1. Öl mál miðast við fullfágingin gólf og í miðju dása, ef annars er ekki getið á teikningu
2. Hæð rafmagns- síma-, og fjarskiptatengla skal vera 200 mm
3. Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og baði skal vera 1100 mm
4. Hæð rofa skal vera 1100 mm, hæð tengla við rofa skal vera sú sama og hæð rofa
5. Hæð rofa við hjólarúm skal vera 800 mm
6. Hæð dyrásna skal vera 1500 mm
7. Hæð veggjása skal vera 1500 mm
8. Pipur fyrir almennar raftægnir skulu vera 16 mm
9. Pipur fyrir fjarskiptatægnir skulu vera 20 mm
9. Gíðleiki leiðara í taugum og strengjum sé 1,5q á 10A og 13A greinum og 2,5q á 16A greinum
10. Spennujafna skal pipuferfi fyrir heita- og kalda vatnsögn.
11. Tí snertispennumarkna skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.
12. Gíðleiki leiðara til spennujöfnunar í baðherbergjum skal vera 6q

**Skýringar tákna**

- |  |                          |  |                            |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
|  | Einpóla rofi             |  | Dreifiskápur               |
|  | Samrofi                  |  | Ljós - almennt tákn        |
|  | Krossrofi                |  | Veggljós                   |
|  | Ljósdeyfir, hraðastýring |  | Innfelld ljós              |
|  | Þrýstirofi               |  | Lagnir í gólf eða í jörðu. |
|  | Tengill                  |  | Spennujöfnun baðkers.      |
|  | Dós - almennt tákn       |  | Vífta                      |
|  | Veggdós                  |  |                            |

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA

*[Signature]* 030466-5399

TILVÍSUN



www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMÞYKKT F.h. VERKÍS EMB. Sigurður Steinar Jónsson 240751

A 2020-07-10 VERKTEIKNING GB GB EKT EKT

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

MALARSKÁRD 6, HAFNARFIRÐI

EINBÝLI  
Rafkerfi  
Lágspenna  
Grunnmynd jarðhæð



VERKFANG 20174 TEIKNING E23.5.001 A

©Öl, elstet og öflrun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar