



ALMENNT:

BOTNPLATA ER 120mm ÞYKK, BENDING #K10c/c250.
LOFTATPLATA YFIR NEDRI HÆÐUM ERU 220mm ÞYKKAR.
SÖKKLAR ERU 200mm BREIDIR, BENDING SJÁ SNIÐ. ÚTVEGGIR ERU 180mm ÞYKKIR, BENTIR Í BÆÐUM BRUNUM: K10c/c200 LÖÐRÉTT, EN K10c/c250 LÁRÉTT. VEGGIR AÐ JARÐVEGI ERU ÞÓ 200mm ÞYKKIR, BENTIR #K10c/c200 Í BÆÐUM BRUNUM, LÖÐRÉTTU JÄRN SKULU VERA Í ÚTBRUNUM. UMHERFIS OP Í VEGGJUM KOMI K10c/c200 MEÐ 2K12 Í BOTNI. VEGGTENGINGAR SKULU GERÐA MEÐ VINKLUM K10 c/c200 L=500+500mm. ALLIR INNVEGGIR ERU 150mm ÞYKKIR, BENDING ER EINFÖLD, #K10c/c200 EÐA SAMSVARANDI. SVALARGÖLF ERU 200-220mm ÞYKK OG HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM, MEÐ 120mm ÞYKKU SVALARVEGGJUM MEÐ K10c/c 200mm. VEGGIR MILLI HÚSA ERU 190mm ÞYKK MEÐ BENDINGU EINS OG KEMUR FRAM Á SNIÐI A4. ÞAKPLATA ER +220mm ÞYKK OG HALLAR AÐ NIÐURFÖLLUM, BENDING SJÁ ÞAKPLÖTU-TEIKNINGU. OFAN Á ÞAKPLÖTUR KOMI TILSKRORIN EINAGRUN, 50mm ÞYKK RÚMÞYNGD 16kg/m² OG 150mm 24kg/m², DÍFLUÐ NIÐUR. ÞAR OFAN Á KEMUR HEILSODIN ÞAKDÚKUR KEMUR. VEGGKLÆDNING ER AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG UNDIRLAGSKERFI, TIL DÆMIS FRÁ ÁLTAK. EINANGRUN ÚTVEGGJA ER 100mm STEINULL.

A	23.08.2020	rgg	rgg
ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI :
Fríðrik Ólafsson verkfr.
kt. 240753-2439

HÖNNUDUR :
Ragnar G Gunnarsson teiknfr.
kt. 110947-2839

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Símírópur 11, 200 Kópavogur, netfang: ragnars@binnmat.is
Sími: 5443330, Fax: 5443351

FRÁGGJAF:	RGG	TEIKNAD:	RGG	YFIRFARIÐ:	RGG
DAGSETNING:	07.05.2020	SKALA:	Mkv. 1:50	DAGSETNING BREYTINGA:	23.08.2020

Vikurskarð 10. Hafnarfirði
Verkfræðiteikningar
Burdarþol- 2. loft þakplata.

VERNDUMER:	BLAÐ:	ÚTGÁFA:
2020	B 04	A