



ALMENNT:

BOTNPLATA ER 120mm ÞYKK, BENDING #K10c/c250.
LOFTATPLATA YFIR NEDRI HÆÐUM ERU 220mm ÞYKKAR.
SÖKKLAR ERU 200mm BREIÐIR, BENDING SJÁ SNIÐ. ÚTVEGGIR ERU 180mm ÞYKKIR, BENTIR Í BÆÐUM BRUNUM: K10c/c200 LÖÐRÉTT, EN K10c/c250 LÁRÉTT. VEGGIR AÐ JARÐVEGI ERU ÞÓ 200mm ÞYKKIR, BENTIR #K10c/c200 Í BÆÐUM BRUNUM, LÖÐRÉTTU JÄRN SKULU VERA Í ÚTBRUNUM. UMHVERFIS OP Í VEGGJUM KOMI K10c/c200 MEÐ 2K12 Í BOTNI. VEGGTENGINGAR SKULU GERÐA MEÐ VINKLUM K10 c/c200 L=500+500mm. ALLIR INNVEGGIR ERU 150mm ÞYKKIR, BENDING ER EINFÖLD, #K10c/c200 EÐA SAMSVARANDI. SVALARGÓLF ERU 200-220mm ÞYKK OG HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM, MEÐ 120mm ÞYKKU SVALARVEGGJUM MEÐ K10c/c200mm. VEGGIR MILLI HÚSA ERU 190mm ÞYKK MEÐ BENDINGU EINS OG KEMUR FRAM Á SNIÐI A4. ÞAKPLATA ER +220mm ÞYKK OG HALLAR AÐ NIÐURFÖLLUM, BENDING SJÁ ÞAKPLÖTU-TEIKNINGU. OFAN Á ÞAKPLÖTUR KOMI TILSKRORIN EINAGRUN, 50mm ÞYKK RÚMPYNGD 16kg/m² OG 150mm 24kg/m², DÍFLUÐ NIÐUR. ÞAR OFAN Á KEMUR HEILSÖÐIN ÞAKDÚKUR KEMUR. VEGGKLÆÐNING ER AF VIÐURKENNNDRI GERÐ OG UNDIRLAGSKERFI, TIL DÆMIS FRÁ ÁLTAK. EINANGRUN ÚTVEGGJA ER 100mm STEINULL.

Mkv 1:50

A	23.08.2020	rgg	rgg
ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI:
Fríðrik Ólafsson verkfr.
kf. 240753-2439

HÖNNUDUR:
Ragnar G. Gunnarsson tæknifr.
kt. 110947-2839

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Smiðuvægar 11, 200 Akureyri, netfang: ragnarg@tæknipj. is
Símanúmer: 50287-3000 Sími: 464330, fax: 464331

TEIKNAD: RGG
DAGSETNING: 02.04.2020
Mkv: 1:50
YFIRFARID: RGG
DAGSETNING YFIRFARID: 23.08.2020

Vikurskarð 10, Hafnarfirði

Verkfræðiteikningar
Burðarþol – 1. loft y. jarðhæð.

VERNDUMER:	BLAÐ:	ÚTGÁFA:
2020	B 03	A