

Samþykkt þann  
07. sep. 2020  
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Sigurður Steinar Jónsson

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Dæla
	Handdæla
	Afytiker
	Þensluker
	Varmaskipir
	Loftskíja
	Vatnsala
	Vatnsala með segli
	Stopploki
	Stopploki venjulega lokaður
	Einstreymisloki
	Stíllöki með mæli stútum
	Stíllöki
	Prófanlegur Einstreymisloki
	Öryggiskíki
	Hítamælir
	Þrygjmælir
	Vatnemælir
	Tenging í frárennsli
	Sjálfvirk lofttæming með loka
	Lofttæming
	Stíllöki með rennsismæli
	Þrygjsjafnari
	Þrygjmínkari
	Leiðslur til að hita stóran flöt (loft eða gölf)
	Raðfærður kaðli
	Ofn

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Pípur séð frá hvor ábra
	Krosslengji
	Té (Pípur með tengingu)
	Té (lokaður stútur)
	Vatnsháni (krani á vatnslögn)
	Vatnsháni heitt neysluvatn
	Bakrás hitun/keðing
	Framrás hitun/keðing
	Heitt neysluvatn
	Kalt neysluvatn
	Heitt neysluvatn
	Blandað neysluvatn
	PN - pípa niður
	PU - pípa upp
	Frárennsli
	Regnvatn
	Jarvatn
	Breyting á halla

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
	Stjómstöð (Reglir)
	Hitarofi
	Hitanemi
	Þrysinemi
	Seguloki
	Mótorloki
	Blöndunafloki
	Sjálfvirkur loki
	Úthitanemi
	Flæðiskynjari
	Rakaskynjari
	Þrygiskynjari
	Vegghitanemi á grunnmynd
	Hraðabreytir á grunnmynd
	Snjóvakí i stétt

TÁKN:	ÚTSKÝRINGAR :
AV	Pípa er utaná vegg
BK	Botniköli á brunnbættar
BS	Brunaslanga
EV	Eldhövaskur
FS	Falktanmar
GN	Gölmúrfall inni
GNG	Gölmúrfall með gegnumstreymi
GNL	Gölmúrfall með lyktaröskur
HL	Handlaug
HP	Hápunktur
IE	Pípa er inni í einangrun
IL	Pípa er í lofti
IR	Pípa er í rauf
IS	Pípa er í sökk á innmættingu
IV	Pípa er inni í vegg
NF	Niðurfalið
LNF	Remmniðurfalli í sturtugölf/linugölmúrfalli
PN	Pípa niður
PU	Pípa upp
RF	Ryðfjar pipur
RIR	Rör í rör
RV	Ræstivaskur
SB	Sturta
SK	Skolkrani
SV	Skolvaskur
TK	Topphöll
UPV	Uppvottavél
UK	Útkrani
UL	Ústoftun
VS	Sælari
PNF	Þakniðurfalli
HS	Hreinsistödur
PM	Þennslumuffa

**SKÝRINGAR**

Númer á glöfu, gölfhlita

Millibil á glöfum í mm (Reglir)

Lengd á glöfu í metrum

Snúð A

SNÍÐ 1:20

Snúð tekib af teikningu P2.011

Deilli númer 1

Deilli tekib af teikningu P2.011

Snúð A

Snúð sýnt af teikningu P2.011

Breytingar eru táknaðar með bókstöfum í nafnrétt A, B, C o.s.frv. Dregið er ský utar um breytingar á teikningu.

DEMI: nafnrétt Breyting númer A skráð í n og ský yfir breytingu. Auk þess er skráð í n sem táknað að þarna er he bókstöðu.

Númer teikninga er skv. skýringu hér að neðan.

Verkhúti er táknaður með númerum og eru sem hér segir:

0 - Skýringar  
1 - Frávirlagnir  
2 - Margir verkþættir  
3 - Neysluvatnslagnir  
4 - Hitalagnir  
5 - Snjóbræðsla  
6 - Slökkvagnir  
7 - Gataplön  
8 - Kerfismyndir  
9 - Rúnmyndir snúð

Skiptingar á hæðum eru eftirfarandi

0 - sökkur (undirstöður, frárennsli)  
0 - Kjallari  
1 - 1. hæð  
2 - 2. hæð  
O.s.frv.

P2 051

Svíð  
Verkhúti innan svíðs  
S. Hæð  
Teikning númer

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

**VSB** VERKFR/EDISTOFA

Bjartráunni 20 / 220 Hafnarfirði  
Kennitala 710796-2899  
Sími 585 8600  
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðalþrútar

Artun hönnuðar Sturla Þór Jónsson  
Kl. 280465 4459

Artun sérhönnuðar Björn Snorrason  
Kl. 110469 9599 - vsb@vsb.is

Verkhúti MOSABARD 15 HAFNARFIRÐI

Verkhúti Lagnir

Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
BS	BS	JGR	-	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
27.01.2020	20102	P0 000		

V:\2020\20102 Mosabard 15\17 Teikningu\2-Project\_Naviga\20102 - Mosabard 15\Sheets\Lar\0102-P0 000 - .dwg