

bárujárn, heitgalvanhúðað,
efnisþykkt min 0,6 mm
tjörupappi
borðapak
loftun
þakull m.áföstum
vindpappa

skafrenningsvörn,
plastnet

Samþykkt þann
17. nóv. 2020
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Sigurður Steinar Jónsson

Negling er skv. leiðbeiningariti NMÍ.
Bárujárnið skal negla með með
kamsaum með demantshaus frá
Vírneti.

Þakskegg á viðbyggingum skal vera
eins og er á húsinu í dag.
Þessi teikning er aðeins til viðmiðunar,
smiður skal mæla það upp á staðnum.

bárujárn, heitgalvanhúðað,
efnisþykkt min 0,6 mm
grenikrossviður
þéttull 145 mm
rakavarnarlag

D4

Lóðrétt sneiðing í þakkant

NORÐURBRAUT 27, HAFNARFIRÐI

Verkteikningar
D4 mkv. 1:1
10. ágúst 2020

V10

lagnagrind
loftaplötur festast beint á
gólfjálka

Ólaf Flygþing
Ólaf Flygþing arkitekt faj - Mjóahlíð 4, 105 Reykjavík
lolo.flygþing@gmail.com - s. 8457873 - 1009554669