



2. hæð

- Skýringar**
- ✕ Loftljós
  - ✕ Veggljós
  - ⌋ Jarðbundinn tengill
  - 2 ⌋ Tveir jarðbundnir tenglar
  - Einfaldur rofi
  - Tvöfaldur rofi
  - Samrofi
  - Tvöfaldur samrofi
  - ⊗ Þrýstidimmer
  - ⊙ Þrýstirofi
  - ⌒ Dyrabjalla
  - Tengidós á vegg
  - Tengidós almennt
  - ↗ Pípa upp
  - ↘ Pípa niður
  - ⌋<sup>2</sup> Tvöfaldur fjaraskiptatengill RJ-45. Plássþörf er ein einföld rofadós. Tveir 4 para Cat5 strengir leggjast að hverjum tvöföldum tengli.
  - ⌋ Einfaldur fjaraskiptatengill RJ-45. Plássþörf er ein einföld rofadós. Einn 4 para Cat5 strengur leggjast að hverjum einföldum tengli.

**Almennar skýringar**

Eftirfarandi skýringar gilda nema annars sé getið á teikningum

1. Lagnaleiðar í huldum lögnum skulu vera lagðar í plastpípum, lagnir í sýnilegum lögnum vera 20mm ál eða plastpípur.
2. Við raflögning skulu arkitekta- og teikningar annara lagnahönnuða hafðar til hliðsjónuna.
3. Mál eru gefin í millimetrum í miðja dós frá fullfrágengnum vegg eða gólf.
4. Rofar skulu vera í hæð 1100mm nema annars sé getið.
5. Hæð tengla við rofa skal vera sú sama og hæð rofa
6. Hæð tengla skal almennt vera í hæð 200mm nema í geymslum í hæð 1100mm, snyrtingum í hæð 950mm.
7. Veggljós almennt séu í hæð 1750mm, herbergjum í hæð 1400mm, snyrtingum í hæð 2000mm.
8. Fjaraskiptatenglar skulu vera í hæð 200mm nema annars sé getið.
9. Allar pípur lágspennukerfa skulu vera plastpípur 16mm nema annars sé getið
10. Allar pípur fjarskipta- og öryggiskerfa skulu vera plastpípur 20mm nema annars sé getið.
11. Gildleiki leiðara í taugum og strengjum sé 1,5q á 10A og 13A greinum og 2,5q á 16A greinum nema annað sé tekið fram á teikningum.
12. Málstraumur rofa sé 10A en tengla 13A nema annars sé tekið fram á teikningum.
13. Ljósakveikingsplan kemur fram á teikningum í formi bókstafa.
14. Allar dósir fyrir rofa og tengla o.þ.h skulu vera hringlara plastdósir.
15. Til snertispennumarkna skal nota lekastraumsvörn, núllun skal aðeins í aðaldreifiskáp. Óheimilt er að núlla í öðrum dreifiskápum.

Samþykkt þann

14. des. 2020

F.h. byggingarfulltrúans í Hamaþrói  
Sigurður Steinar Jónsson

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA  
Rundólfur Þór Sigurðsson, kt. 090157-2489

*RpS*

