



K10 c/c 220 Í MIDRI PLÖTU.
 Í STAB K10 MÁ NOTA K189
 BENDINET (6mm) SEM ER LÁTIB
 SKARAST UM TVO MÓSKVA

GK: 34,70
 160
 PLÖTUPYKKT

Samþykkt þann
 11. jan. 2021
 F.h. byggingarfulltrúans í Hagkerfi
 Sigurður Steinar Jónsson

ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
 þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:
 Steypa: C25/30
 Bendistál: B500C

SKÝRINGAR:
 Sökkulveggir séu samkvæmt málsetningum á teikningum.
 Úrtök í sökkulveggi fyrir lagnir ef um þau ræðir,
 sjá lagnateikningar.
 Frágangur sökkulskauta sé í samræmi við teikningar
 raflagnahönnuðar og reglur viðkomandi veitustofnunar.

FESTINGAR:
 Sjá sérteikningar.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TILGREINT !!

Útgefið:	15.12.20	GRG	Frumútgáfa
Dagsetning:		Af:	Skýring:
		CEDRUS EHF. TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJONUSTA MIBTUN 20, 800 SELFOSS, S. 482-1866 WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS S. 863-3004	
BÚÐAHELLA 4 221 Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði			Teiknínúmer: 120-01a
Burðarvirki: Grunnmynd undirstaðna (1/2) Skýringar			Mælikvarði: 1:50
Teiknað: Gísli Rafn Gylfason		Frumstærð teikningar: A1	
Hönnunarstjóri: Valur Arnarson		051073-5099	
Dagsetning: 15.12.2020		Verknúmer: 20 035	
Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099			