



Skýringar á raftáknum

- × = Loftból
- ✕ = Veggból
- ∩ = Rofi
- ∩² = Tvöfáttar tengill
- ⊗ = Dimer
- ⊗ = Skurð
- ⊗ = Krossurð
- ⊗ = Þrygging
- = Lagna að loftu
- ↗ = Lagna upp
- ↘ = Lagna niður
- ↖ = Lagna upp og niður
- ⊞ = Húppólur byggingar
- ⊞ = Roster/robnet (Car-5)
- DS = Dyrasími
- ⊞ = Handbók
- ⊞ = Reykskýgjafi
- ⊞ = Reykskýgjafi með sírenu og hlakkljafi
- ⊞ = Hjúla
- ⊞ = Dyrasími útsið
- = Sjálfstýring
- ↗ = Þjófskýgjafi
- ⊞ = Specim fyrir 12 v hálagen

BRUNADÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þetta með sérstökum brunadéttunum á viðberndan hátt. Þetta skal notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða sedjenda efnaða og vera viðbernd af Mannvirkjastofnun. Verkjö skal unnið af vörum fagnamanna sem hafa hljóð viðberndanna frá MVS.

Um eigið eflifit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eflifit skal vera í samræmi við ákvæði 1.4. kafla í NFPA-850, 4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráta samkvæmt lið a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðir er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og ljóskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Innviðspjúr raf- og ljóskiptalagnir eru lagðar að lóðanörðum.

Öll mál eru í cm.

Til spennujöfnunar skal jafnaðlagnir í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þetta þar til gerðum brunadéttunum.

Þar sem lagnir fara í gegnum gött, loft og vegg skal einnig ganga fagnanna frá brunadéttunum rafterum (sjá ISO8834).

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5.
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105mm.
TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 60mm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200mm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
DS = DYRASÍMI H=130sm
⊞ REYKSKYJNARI Jónískur
⊞ REYKSKYJNARI optískur
↗ HREYFISKYJNARI ÞJÓFVARNARKERTIS II-VILOFT
⊞ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=150sm

[Signature]
Áritun samræmingahönnuðar

A		21-01-06	REYNDARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	MELABRAUT 20 HAFNARFIRÐI RAFLÖGN 2. HÆÐ - VIÐBYGGINGAR	MKV 1:50
ÚTG.	DAGS.			TEIKN.	HÖNNAR.	KENNITALA	TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA TRAUSTEI SVENDBÓRNSSON RAFMAGNSHÖNNAR. SÍMI 8982523	TERA 2 AF 4
								GEYMSLUSK. 21-001