

Samþykkt þann
28. apríl 2021
F.H. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Sigurður Steinar Jónsson

ADALHÖNNUNUR
L.H. Sniðker
ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFERILL. HANNAÐ TEKN. YFIRF.
A 05.03.2021 Verkefning

- Hitakerfi framrás _____
- Hitakerfi bakrás _____
- Heitt neysluvatn _____
- Kalt neysluvatn _____
- Frärennslí _____
- Ídráttarrör _____
- Regnvatn _____
- Dren _____

Skýringar
Frärennslíslagnir skulu almennt vera í 20 prómilli halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Frärennslíslagnir í jörðu skulu vera úr PVC nema annað sé tekið fram á teikningum.
Regnvatnslagnir skulu almennt vera í 10 prómilli halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Drenslagnir skulu almennt vera í 10 prómilli halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
BK merkir botnkóta og kótar eru raunkótar
Málsetningar eru í mm

Teknik
verkfræðistofa

Völuskarð 4
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Lagnir í jörðu

TEKNIÐMÉR	BLAUSTÆRÐ	HANNAÐ	BK
L-F-00-01	A1	TEKNAÐ	BK
DAGS.	MÆLIKVÆRÐI	YFERFARID	ÓTGÁFA
05.03.2021	1:50		A
SAMÞYKKT	A1 MINNKUN A3		
Heimild:	1809725229		

