



SKÝRINGAR :

BENDISTÁL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
ÍST NS 3576-3:2005

STEYPUHULA:
ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm
LAGMARKSSTEYPUHULA 35mm

STENSTEYPA
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55

ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,
ÍST EN 191 1-1:2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

VINDÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

SNJÓÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDUN: SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.

GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

GRUNNMYND VEGGIR 2.HÆÐ
1:50 (A2)

TINNUSKARÐ 7 - HAFNARFIRÐI

EINBYLISHÚS	Mkv.	1:50
GRUNNMYND BURDARVEGGIR - 1.HÆÐ.	Hannað	EV
GRUNNMYND BURDARVEGGIR - 2.HÆÐ.	Tafnað	EV
Dags. 15.MÁI.2021	Blá - AF -	Nr. B003
-Sýsluvaldgaðsáam Kl. 280857-4169 Hönnunarstjóri		Yfirfarið
Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifráeðingur B.cs. Hraunprýði 6 210 Garðabæ. gsm:8917257 evtraust@gmail.com		

Nr.	Dags.	Breyting	AF