

Móttækid  
 2 b. maí 2021  
 f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
 Berglind Björg Sigvaldadóttir

**Skýringar**

- Lagnir séu 1.5q hular 16mm plastpípuögnun
- Smáspennulagnir séu hular 20mm plastpípuögn
- Allar sérgreinar í loftadósir skulu vera 20mm plastpípur
- Mástraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm  
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð  
Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð
- hæð á veggjósnum sé 185cm
- Hæð á veggjósnum á böðum sé 200cm
- Næsturjónsi stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljósnum 185cm
- Hæð á Dyrasíma bæði inni og úti sé í 140cm hæð
- thermó séu í hæð 130cm
- Í smáspennutengla merka Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.
- Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir andanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi
- Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

**Völuskarð 18**

**Lágspenna**



Hannað <b>Jóhann Baldursson</b>	Teiknað <b>Már Jóhannsson</b>
Kennitala <b>070256-3719</b>	<b>TRÍPÓL ARKITEKTA</b> Andri G. L. Arnarsson // kt: 240182-35
Sambýkkt <i>Jóhanna Baldur</i>	dágsetning <b>Mars 2021</b>
Blað nr. <b>1 af 8</b>	líbúð númer
Kvarði <b>1:50</b>	Blað <b>A2</b>
verknr. <b>2021-01-01</b>	

