

Mótttekið  
 26. maí 2021  
 f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfræði  
 Berglind Björg Sigvaldadóttir

**Skýringar**

Lagnir séu 1.5q huldar 16mm plastpípulögnum  
 Smáspennulagnir séu huldar 20mm plastpípulögn  
 Allar sérgreinar í loftdósir skulu vera 20mm plastpípur  
 Málstraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A  
 hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm  
 Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð  
 Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð  
 hæð á veggjösum sé 185cm  
 Hæð á veggjösum á bœðum sé 200cm  
 Næturljósi stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga  
 Hæð á útljósum 185cm  
 Hæð á Dyrásima bæði inni og úti sé í 140cm hæð  
 thermó séu í hæð 130cm  
 Í smáspennutengla merkla Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.  
 Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar  
 Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólf  
 Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

Völuskarð 18.

Bus lagnir



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hannað<br>Jóhann Baldursson    | Teiknað<br>Már Jóhannsson                                  |
| Kennitala<br>070256-3719       | TRÍPÓLÍ ARKITEKTA<br>Andri G. L. Andriasson / kt: 240182-3 |
| Samþykkt<br><i>Póla Gunnar</i> | dagsetning<br>Mars 2021                                    |
| Blað nr.<br>3 af 8             | íbúð númer   |
| Kvarði<br>1:50                 | Blað<br>A2   |
| verknr.<br>2021-01-01          |  |

