


Móttækistö  
 26. maí 2021  
 f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfræði  
 Berglind Björg Sigvaldadóttir

Skýringar

- Lagnir séu 1.5q huldar 16mm plastpíplögnum
- Smáspennulagnir séu huldar 20mm plastpíplögn
- Allar sérgreinar í loftadósir skulu vera 20mm plastpípur
- Málstraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm  
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð  
Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð
- hæð á veggjösúm sé 185cm
- Hæð á veggjösúm á bódum sé 200cm
- Næsturjósí stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljösúm 185cm
- Hæð á Dyrasíma bæði inni og úti sé í 140cm hæð
- thermó séu í hæð 130cm
- Í smáspennutengla merktia Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðslæðum.
- Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi
- Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu



Völuskarð 18 A

Bus lagnir



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Sambýkkt Bláð nr. 6 af 8	TRÍPÓLI ARKITEKTA Andri G. L. Jónsson // kt: 240182-39 dagsetning Mars 2021
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2021-01-01	Bláð A2

