



- Tákn fyrir lagdir**
- Skoploagn
  - Regnvatnsloagn
  - Jarðvatnsloagn
  - Jarðvatns+Regnvatnsloagn
  - Neyskvatn
  - Bakrennslí Hítaveltu

- VS Vatnsalemi
- HL Handlaug
- BK Badkar
- SB Steypibað
- EV Eldisveskur
- PV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisúrfall
- NF Niúrfall
- FP Fallþípa
- PH Þakniúrfall

**SKÝRINGAR**  
 Fráveltulagnir undir bolþötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingæfni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgum ekki á múflum.  
 Skoyleta skal rör með þer til gerðum þáttþringjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Grunnlagdir, Grunnmynd, 1:50

Fr = 41,00  
 Fs = 40,60

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingtæknifræðingur Kt. 163651-2529 Strandgötu 11 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9651 Netfang: sveinhi@simnet.is		Staður <b>Vóluskarð 34 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Grunnlagdir</b>
Hannað / Teiknað 	Kvartál 1:50	Dagsetning 22.7.21	Verkt. / Teikn.nf. 02-21 / 2-01

**TRÍPÓLI** ARKITEKTAR  
 Andri G. L. Guðmússon // kt: 240182-3949

Sveinbjörn Hinriksson  
 20. júlí 2021  
 Byggingtæknifræðingur í Hafnarfirði