

**Skýringar**

Lagnir séu 1.5q huldur 16mm plastpípulögnum  
 Smáspennulagnir séu huldur 20mm plastpípulögnum  
 Allar sérgreinar í loftaðsír skulu vera 20mm plastpípur  
 Málstraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A  
 hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm  
 Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi séu í 110cm hæð  
 Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð  
 hæð á veggjósnum sé 185cm  
 Hæð á veggjósnum á böðum sé 200cm  
 Neaturljós stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðist á staðnum miðað við útlit stiga  
 Hæð á útljósnum 185cm  
 Hæð á Dyrasíma bæði inni og úti sé í 140cm hæð  
 Thermó séu í hæð 130cm  
 Í smáspennutengla merka Tv og net skal draga einn til lvo cat5 eða cat 6 strengi eflir aðstæðum.  
 Staðsetja skal tengla í eldhúsi eflir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar  
 Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrængnu gölf  
 Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu

**Völuskarð 34**

**Smáspenna**



Hannað <b>Jóhann Baldursson</b>	Teiknað <b>Már Jóhannsson</b>
Kennitala <b>070256-3719</b>	
Samþykkt <i>[Signature]</i>	
Blað nr. <b>2 af 8</b>	dagsetning <b>Júlí 2021</b>
Kvarði <b>1:50</b>	Íbúð númer
verknr. <b>2021-01-04</b>	Blað <b>A2</b>

**TRÍPÓM ARKITEKTAR**  
 Andri G. L. Andriasson // kt: 240182-3949

