

Skýringar

Lagnir séu 1.5q huldar 16mm
plastpípulögnum

Smáspennulagnir séu huldar
20mm plastpípulögn

Allar sérgreinar í loftadöðir skulu
vera 20mm plastpípur

Málstraumur rofa og tengla sé
ekki meira en 13A

hæð á rofum sé 110cm og
tenglum 20cm
Tenglar í eldhúsi og þvottahúsi
séu í 110cm hæð
Tenglar á baði ofan við
baðinnréttingu séu í 105cm hæð

hæð á veggjólsum sé 185cm

Hæð á veggjólsum á bðum sé
200cm

Næsturjóni stíga séu í 30cm hæð
frá þrepi, nákvæm staðsetning
ákveðist á staðnum miðað við
útlit stíga

Hæð á útljósum 185cm

Hæð á Dyrasíma bæði inni og úti
sé í 140cm hæð

thermó séu í hæð 130cm

Í smáspennutengla merka Tv og
net skal draga einn til tvo cat5
eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.

Staðsetja skal tengla í eldhúsi
eftir endanlegri eldhústeikningu
sé hún til staðar

Öll mál miðast við miðja dós frá
fullfrægenu gölfi

Skýringar gilda nema annars sé
getið á teikningu

Völuskarð 34

Bus lagnir



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt 	
Blað nr. 3 af 8	dagsetning Júlí 2021
Kvarði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2021-01-04	Blað A2

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR
Andri G. L. Andrésson // kt: 240182-3949

