


Skýringar

- Lagnir séu 1.5q hultar 16mm plastpíplögnum
- Smáspennulagnir séu hultar 20mm plastpíplögnum
- Allar sérgreinar í loftadöðir skulu vera 20mm plastpípur
- Málstraumur rofa og tengla sé ekki meira en 13A
- hæð á rofum sé 110cm og tenglum 20cm
Tenglar í eldhúsi og þvotuhúsi séu í 110cm hæð
Tenglar á baði ofan við baðinnréttingu séu í 105cm hæð
- hæð á veggjósnum sé 185cm
- Hæð á veggjósnum á bðum sé 200cm
- Nesturljósi stiga séu í 30cm hæð frá þrepi, nákvæm staðsetning ákveðin á staðnum miðað við útlit stiga
- Hæð á útljósum 185cm
- Hæð á Dyrasima bæði inni og úti sé í 140cm hæð
- thermó séu í hæð 130cm
- Í smáspennutengla merka Tv og net skal draga einn til tvo cat5 eða cat 6 strengi eftir aðstæðum.
- Staðsetja skal tengla í eldhúsi eftir endanlegri eldhústeikningu sé hún til staðar
- Öll mál miðast við miðja dós frá fullfrægengnu gölf
- Skýringar gilda nema annars sé getið á teikningu



Völuskarð 34A

Lágspenna



Hannað Jóhann Baldursson	Teiknað Már Jóhannsson
Kennitala 070256-3719	
Samþykkt <i>[Signature]</i>	
Blað nr. 4 af 8	dagsetning Júlí 2021
Kverði 1:50	Íbúð númer
verknr. 2021-01-04	Blað A2