



Sambýkkt þann  
15. maí 2023  
fr. byggingerfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

**SKÝRINGAR**

**Almenn:**  
Almennar skýringar eru á blaði C50.000  
Öll mál eru í mm og kótar í m.y.s.

**Fylling undir undirstöðum og botnplötum:**  
Undir undirstöðum og botnplötum er bjóppuð grúsar- og grjótfylling.

**Efnisefnileikar:**  
Steypar: C35/45-16+XC4+XS1+XF3  
Járnending: B500C  
Stálbitar og plötur: S235J2

**Steypuhúla:**  
Veggir: 40mm  
Undirstöður: 40mm

**Súða:**  
a-mál 4mm ef ekki annars er getið á teikn.

**Boltar, snittleinar:** Styrkur 8.8, innsteyptir boltar skulu vera heftgalvaniseraðir

**ÁLAGSFORSENDUR**

**Vindálag:**  
Álagskröfur eru samkvæmt gildandi bjóðarviðaukum með ÍST EN 1991 stöðlum.  
Grunngildi vindálags er 2,2kN/m<sup>2</sup>

**Snjóálag:**  
Álagskröfur eru samkvæmt gildandi bjóðarviðaukum með ÍST EN 1991 stöðlum.  
Grunngildi snjóálags er 2,1kN/m<sup>2</sup>

**Grundun:**  
ÍST EN 1997-1  
Leyfilegt álag á grúsar- og grjótfyllingu: 0,25MPa

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA  
*Magnús Skúlason* ASK

**VERKÍS**

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMBÝKKT: Magnús Skúlason *Msk* 151072-4299

A 2023-03-29 VERKTEIKNING HJH

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR HANNAÐ

**GJÁHELLA 4, HAFNARFJÓRÐUR**  
SYRUHÚS  
Búðarvirki  
Veggir  
Snið og ásyndir

VERKFANG 06150 TEIKNING C50.116 A

