



Tenglar, rofar og veggjós skulu höfð í eftirfarandi hæðum nema annað sé tekið fram.
Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi.

Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað er. Þó skal hafa samráð við innanhúshönnuð og samráð við innanhússmíð.
Ef verulegar breytingar eru gerðar á uppdrætti þessum er hönnuður til þjónustu reiðubúin á frekari úttærslu.

Almenn raflagnatákn

- | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Lögnin skal vera hóikuð pipulögn. | 11. Staðsetning lampna skal vera samkvæmt tillögu lýsingarhönnuðar. | ⊙ Þrýstirofi | ⊗ Veggjós m. rofa | ⊕ Háalaratengill |
| 2. Frágangur allur skal vera vandaður og í samræmi við staðla og reglugerðarákvæði. | 12. Fræsa skal rauð í innréttingu fyrir LED boða í samráði við innréttingahönnuð. Tenglar fyrir örbylgju og bakarofn fari eftir innréttingateikningum. | ⊗ Þ.rofi m. dimmer | ⊠ Útljós innf. vegg | ⊕ Gagnatengill |
| 3. Ganga skal frá dösum þannig að þær nemi við ystu brún klæðningar. | 13. Tenglar í eldhúsi staðsetjist nánar samkvæmt innréttingateikningum. | ⊕ Rofi | ● Lagnir upp | ⊕ Bjalla |
| 4. Allt efni skal vera innfellt raðefni í samræmi við stærð sjálfvara. | 14. Hæð tengla skal vera 200mm. | ⊕ Samrofi | ● Lagnir niður | ⊕ Dyrasímstöð |
| 5. Tenglar skulu vera tveir saman í öllum tilvikum í ljósalögn nema þegar um tækjatangla er að ræða. | 15. Hæð tengils f. isskáp skal vera 300mm. | ⊕ Krossrofi | ● Lagnir á milli hæða | ⊕ Hitanemi |
| 6. Rör skulu vera 20mm í ljósa og tengjalögnum og 20mm í öllum tækja og smáspennulögnum. | 16. Hæð tengils f. bakarofn skal vera 300mm. | ⊗ Dimmer | ⊗ Garljós | ⊕ Hitastíll |
| 7. Ídregin vir skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv. stöðlum og reglugerðarákvæðum. | 17. Hæð veggjóna skal vera 1800mm nema um herbergi er að ræða þá skulu þau vera 1600mm. | ○ Loftdós | ⊕ Jarðskaut | ⊕ Reykskynjari |
| 8. Ef tvær eða fleiri dósir eru saman skal meta hvort hægkvæmama / smekklegra er að hafa þær láréttar eða lóðréttar sérstaklega þar sem rofi og tengill eru saman. | 18. Hæð veggjóna úti skal vera 2000mm. | ○ Veggdós | ⊕ Útljós u. skyggni | ⊕ Lásasegull |
| 9. Hæð rofa í við rúm í hjónaherbergi skal vera 800mm og tengla 200mm. | 19. Hæð veggjóna á baði skal vera 2100mm. | ⊕ Tengill | ⊕ Útljós m. tengidós | ○ Loftdós |
| 10. Hæð veggjóna sem næturljós 200mm | 20. Hæð smáspennutengla skal vera 200mm. | ⊕ Loftljós | ⊕ Hreyfiskynjari | ○ Veggdós |
| | 21. Hæð hitastilla/nema fyrir gólfhita skal vera 1500mm. | ⊗ Veggjós | ⊕ Innfeld ljós | |
| | 22. Ýmiss kerfi koma til greina og ber rafvirkja og kaupanda til að taka ákvörðun um það. T.d. eins og philips hue eða casambi. | | | |

Öll mál skul vera mæld í miðju.

--12..73. Fjöldi hluta (-) fyrir víra og snúrur

Breytingar:

Hádegisskarð 8a og 8b.

Rafspenna ehf
Krossalind 2
8367200
rafspenna@rafspenna.is
451196-2789

Hannað af: Guðmundur Karl Þorleifsson
Teiknað af: Jón Oddur Guðmundsson

Samþykkt
[Signature]

Smáspenna íbúð 2

Verk.nr.: 2207.03

Útg.Dags.: Júlí 2022

Mkv.: 1:50

A

Bls.: 06

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fyllgjöldin er háð skriflegu samþykki.