

Mhl.03

GRUNNMYND - NEYSLUVATNSLAGNIR

1:75 (A1)

VATNS OG HITLAGNIR RÖR OG TENGEFNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA VÆRBANDI NIÐURLÖGN, TENGINGAR OG MEDFERÐ EFNIS.

ALLAR LAGNIR SKULU VERA MED SÚREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTADAR ERU Í GÖLFHITALÖGN.

PLASTLAGNIR SKULU ÞOLA ÞANN ÞRYSTING SEM KRÆFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALÐAR VATNSLAGNIR.

RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU ÞOLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA ÞRYSTIÞRÖFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.

UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLÖÐUM (53).001 OG ÍST 67.

SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR)

SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL FESTA ÞÆR TRYGGILEGA VIÐ JÄRNAGRIND TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR AÐ ÞÆR FLJÓTI UPP Í STEYPU.

SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL FESTA ÞÆR TRYGGILEGA VIÐ JÄRNAGRIND TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR AÐ ÞÆR FLJÓTI UPP Í STEYPU.

SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM.


GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PEX RÖR MED SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MED 100/200mm MILLIBILI.

FJÓLGA SKAL SLAUFUM EF LAGT ER ÞÉTTAR EN SYNT ER Á TEIKNINGU MAX.100m NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM (SJA TEIKNINGU)

GÖLFHITALAGNIR SKAL ÞRYSTIÞRÖFA Á SAMÁ HÁTT OG RÖR Í RÖR LAGNIR VIÐ 9 bar. ÞRYSTING.

ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÓKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.

DOFRAHELLA 9 - HAFNARFIRÐI

Mhl.03	Mkv. 1:75
NEYSLUVATNSLAGNIR - GRUNNMYND	Hannað EV
	Teiknað EV
Dagur: 11.MARS.2021 Blað 2 AF 2	Nr. L009
 Hönnunarstjóri	
Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifráeðingur B.cs. Hraunprýði 6 210 Garðabæ. gsm:8917257 evtraust@gmail.com	

Nr.	Dags.	Breyting	Af