



Þakpappi, 3 lög soðinn saman á samskeytum  
 Plötuklæðning 18 mm  
 Loftunarbíl 25 mm

Rakavarnalag 1100 þam  
 Lagnagrind 45 mm / steinullareinangrun 25 mm  
 Gifspötuklæðning 13 mm

Loftunarrör 32 mm 2 stk í sperrubili  
 Steinullareinangrun 200mm með vindpappa

Kittispétting  
 Þéttilisti  
 Þéttifrauð / tróð  
 Trégluggi

Parkett m/ undirlagsdúk  
 Gólfplötur tréplötur 22 mm  
 Burðargrind 48 x 224mm / steinullareinangrun 200 mm  
 Rakaheldar spónaplötur 12 mm Málaðar

Gólflisti, eik, ryðfr. skrúfur m/ undirsink. haus

Vatnasklæðning, fura 22 mm  
 Lektubíl, lektur 21x70mm  
 Furukrossviður 13 mm límduð við stoðir  
 Rakavarnalag 1100 þam  
 Lagnagrind 45 mm  
 Gifspötuklæðning 2 x 13 mm  
 Grind / einangrun 150mm

Burðarbiti 2 X 48 x 224mm skv. forskrift burðarþolsverkfræðings

Steyptar súlur skv. forskrift burðarþolsverkfræðings

Samþykkt þann *J*

04. apríl 2013

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

**M.V.M.**

MÁNNVIRKJAMEISTARINN EHF

Laxalind 2,

stefanlax2@simnet.is

201 Kópavogi

GSM:848-1316

Brattakinn 25, Hafnarfirði  
 Deili, útveggjasnið, 1:10

Kópavogi 28.03.2013  
 Verkefni númer 481 Teikning nr. 0481-MVM- 1003