



KERFI ~ 1:50

LOFTPÚÐI
 EFST Á ÖLLUM LÖÐRETTUM
 STOFNUM SKAL VERA 30 cm
 LANGUR LOFTPÚÐI, ÞVERMÁL JAFNT
 OG SVÆRASTI HLUTI STOFNSINS
 TALD FRA GREININGU VÍÐ
 AÐALDÖRFERSLUÐ.

EINNIÐ SKAL VERA SAMSKONAR
 LOFTPÚÐI Á HLIÐARGREINUM, SEM
 LENGRI ERU EN 8 m ÞVERMÁL JAFNT
 OG SVÆRASTI HLUTI HLIÐARGREINAR

GALVANI-
 SERAÐ

SKYRINGAR

- KALT VATN
- - - HEITT VATN
- > KALDAVATNSKRANI
- > HEITA
- > RENNILOKI
- > MED SPINDLI UPPUR JORD
- > EINSTREYMISLOKI
- > VATNSMÆLIR
- GV —> GARDVATN
- SL —> SLÖNGUKRANI

PIPUR SKULU BINANGRADAR MED 20mm
 GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK
 ALLT EFTIR, PÍPUR OG FITTINGAR, SKAL VERA
 GALVANISERAÐ.
 KERFI SKAL PRÓFA MED KÖLDU VATNI OG
 0 kg/cm² PRÝSTINGI.
 BALLOFIX RENNILOKAR SEU VÍÐ HVERT TÆKI
 EINSTREYMISLOKI VÍÐ ÞVOTTAVÉLAR.
 FRACANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKV.
 FORSKA VATNSV. REYKJAVÍKUR.

SÆVANGUR 11 HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARDI 1:50	VERK 7633	TEIKN NR 2.4
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: <i>[Signature]</i> Samb: <i>[Signature]</i>	DAGS ÁGUST '76
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÓTU 11 — HAFNARFIRÐI — Sími 53315	BRÉYTT JUNÍ '78 <i>[Signature]</i>		