



KERFI ~ 1 : 50

SKÝRINGAR

REIKNAD ER MED OFNUM, SJA ÖFNASKRÁ.
 STILLIHNE OG LOFTSKRÚFA A ÖLLUM OFNUM.
 DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM, NEMA
 1,2,3,4,5,13,14. ÞAR SÉU DANFOSS FJVR.
 PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR, SKAL MALA MEÐ
 ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA MEÐ MINNST
 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ
 PLASTDÚK.
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4".
 TVÖFALT GLER I GLUGGUM.
 PÍPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA, LÉTTUM
 INNVEGGJUM EÐA I GÓLFRAUÐUM.
 ————— TÁKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR, TÜR LÖGN).
 - - - - - BAKRÁS (KALDAR PÍPUR, RETÜR LÖGN).
 ········ INNTAK HITAVEITU.
 TENGING HITAVEITU SKAL VERA SKV. REGLUGERÐ
 HITAVEITU REYKJAVÍKUR.

INNTAK HITAVEITU

SÆVANGUR 11	MÆLIKVARDI	VERK	TEIKN NR
	1 : 50	7633	3.2
HITALÖGN, KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarið: <i>[Signature]</i>	DAGS
	Teiknað: <i>[Signature]</i>	Samb: <i>[Signature]</i>	AGÚST '76.
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRDI — SÍMI 53315	BREYTT JAN. '78 <i>[Signature]</i>		