



BREYTT 10.9.1981

PIPUR SÉU GALVANISERADAR. PIPUR SKULU
 EINANGRADAR MED 2CM GLERULLARHÖLNUM
 OG VERJA MED FRASDÚKA. KALDAVATNSPIPUR
 VEFJAST MED SÍSAFPAPPA ÁÐUR EN EINANGRAD ER.
 NEYSLUVATNSKERFI, SKAL ÞRÝSTIREYNA VÍÐ 8 KG/CM²
 ÞRÝSTING Í 24 TÍMA.
 EFTI OG FRÁGANÐUR SÉ Í SAMRÆMI
 VÍÐ REGLUGERÐ FYRIR VATNSVEITU
 REYKAVIÐUR.

SÆVANGUR NR. 24
 HAFNARFIRÐI Í FEBRÚAR 1979
 ARNARHRAUNI 47 50527
 NEYSLUVATNSKERFI - RÚMMYND

Ágúst Magnússon FKFÍ