



**Vatnslögn Skýringar:**  
 Kaldvatns heimæð skal vera úr plasti og gengið frá henni í sand. Pípur útanhúss úr járni skal bika, vefja með striga og bika á ný. Pípur fyrir heitt og kalt vatn innanhúss skal einangra með 20 mm glerullarhólkum eða öðru jafngóðu einangrunarefni og vefja með sisalpappa. Sýnilegar pípur skal auk þess vefja með grisju límbra og tvímála. Pípur í steiptum gólfraufum skal bika tvisvar einangra með 20 mm plasthólkum, gólfraufar skal fylla með blöndu 1 hl. asfalt 2 hl. finn sandur. Pípur í veggjum skulu liggja minnst 10 cm yfir gólfplötu og einangrun utan við pípur skal vera minnst 4 cm.  
 Allt lagnaefni pípur og fittings skal vera galyaniserað. Neysluvatnskerfið skal þrýstiprófa með 6 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi í umk 24 klst.  
**ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÁMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM NEYSLUVATNSLAGNIR.**

GRUNNMYND 1:50

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| RVK 10/11/83                        | <b>HÚSASMÍÐJAN</b> H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 | GERÐ NR.  |
| REIKN. TEIKN. GLI JP YFIRF. MÆLIKV. | FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521                        | VERK NR.  |
| 1:50 1:50                           | SIEVANGUR 31 HAFNARFIRÐI                            | S 724     |
|                                     | VATNSLÖGN GRUNNMYND AFSTÖÐUMYND                     | TEIKN NR. |

*Vantar krana í gæðstofu +*