



RÚMMYND

PIPUR SÉU GALVANISERADAR. PIPUR SKULU
 EINAANGRADAR MED 2CM GLERULLARHÓLAUM
 OG VERJA MED FRASTDÚKA. MALDAVATNUSPIPUR
 VEFJIST MED SÍSALPAPPA ÁÐUR EN EINAANGRAD ER.
 NEYSLUVATNUSKERFI SKAL BRÝSTIREYVA VÍÐ 8 KG/CM²
 BRÝSTING Í 24 TÍMA.
 EFNI OG FRÁGAÐUR SÉ Í SAMRÆMI
 VÍÐ REGLUGERÐ FÝRIR VATNUSVEITU
 REYKJAVÍÐUR.

SÆVANGUR NR. 36
 HAFNARFJÆRÐI Í JANÚAR 1979
 ARNARHRAUNI 47 50587
 NEYSLUVATNUSKERFI - RÚMMYND
 Arnar Magnússon ERFI
 6.4