



OFNASKRÁ

OFN. NR.	HITADRF. KCAL/H.	MESTA L. CM.		TENGIING. A-D	
		CM.	CM.	A	D
001	700	150	70	C	D
002	300	130	90	A	B
003	500	90	90	C	B
004	420	90	90	A	B
005	500	90	90	C	D
006	130	130	80	A	B
007	1480	130	80	C	D
101	1130	240	70	C	B
102	1300	150	70	C	B
103	450	60	70	A	D
104	750	120	70	C	D
105	790	130	70	C	B
106	1520	150	70	A	D
107	920	130	70	C	D
108	1080	130	70	C	B
109	3400	300	90	C	B
110	2000	290	50	A	D
111	1200	160	50	A	D
112	650	80	90	A	B
113	200	100	50	C	D
114	770	130	70	C	D

ÞRUGHGA SKAL HÉDIR LUFF Í ALLA OFNA
 'AEUR EN OFNAR ERU FANNAÐIR.

LAGNIK AÐ/FRÁ OFNUM 10MM.

MELISTENGI

BÁKRENNSLI Í NIÐURF.

SKÝRINGAR

Á ALLA OFNA KOMI LOFTTEMISKRÖFUR STILLITÉ OG SJALFHIRKUR
 OFNLOKI. PÍPUR SKULU VEKA VENNILEGAR SVARTAR PÍPUR SEM
 FULLNÆGJA LÁMARKS AKVEÐUM IEIM SEM EKA GILDANDI Í DIN 2440
 EÐA 244B. ALLAR PÍPUR SKULU VEKA HREINAR Í JEIM MEKA
 EKKI VEKA RYÐSKANIR. ALLAR PÍPUR Í VEGGJUM SKULU EJVANGRÁÐAR
 MEÐ ZCM. GLEKULLAR - EÐA PLASTHÖLKUM OG VHFÐAR MEÐ SJAL-
 PAFJA EÐA PLASTI.
 IRÝSTIÞRÖFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6KG/CM² VIÐ GRIND OG SKAL HANNA
 STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 ALLT EFNÍ OG VINNA SÉ Í SAMREMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR.

OFN. NR.	121179	OFN 104 FERÐUR	
SÆVANGUR 38 HAFNARFIRÐI			TEIKN. HG.
RÖMMYND HITALÖGN.			REIKN. HG.
			DAGS. MAI '79
			012-012
HELGI GUNNARSSON F.T.F.I.			7807
STARHÖLMA 10 KÓPAVOGI S 44108			