



SKYRINGAR

KILDAVAINSHEMED SKAL BIKA MEÐ ASFALTPRIMER OG MEÐ HEITU ASFALTI. SÐAN BIKA AFTUR MEÐ ASFALT. AÐ SIÐUSTU SKAL BERA SEMENTSVATN YFIR. KILDAVAINSPIPUR Í RAUFUM INNAHÚSS SKAL EINANGRA MEÐ 2 cm. PLASTHÖLKUM EÐA ÖÐRU SAMBÆRILEGU EFNÍ OG VEFJA MEÐ SISALPAPPA. HEITAVAINSPIPUR SKAL EINANGRA MEÐ 2 cm. GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA YFIR MEÐ SISALPAPPA. EF PIPUR SJAST SKAL EINNIG VEFJA ÞER MEÐ GRISJU, LIMBERA OG TVÍMALA. PIPUR Í VEGGEINANGRUN EIGA MINNST 3 cm. AÐ LIGGJA 10 cm. FRÁ GÖLFÍ OG EINANGRUN UTAN VIÐ ÞÉR MINNST 3 cm. ALLT LAGNAEFNI, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD OG LIGT ÖRVINGAD. KERFIÐ SKAL ÞRYSTIPRÓFA MEÐ 8 kPa í 12 h. ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÉMI VIÐ VIÐKOMANDI REGLUGERÐIR T.K.N. SAMKY. ÍST 64.

INNFERBAR BREYTINGAR. 10.3.80. SH.

STEINGRÍMUR HAUSSON FÖGRUBREKKU 40 M.T.FÍ.

SÆVANGUR 46.

M. 1:50
BLAD 10
TEKN. SH.
DAGS. OKT 79

VATNSLÖGN KJALLARI
GRUNNMYND

Steingrímur Hauksson