



OFNASKRÁ  $\Delta t = 40^\circ C$

OFN NR.	AFL W	Staður	HÖB mm	LENGD mm	STAÐS-STÖTA	Hítastýr-Miklar	STILLI-TALA
10 stk	11	1950	--	600	1400	X - X	XX
4 stk	12	1200	--	600	1200	X - X	XX
1 stk	13	1000	Skrifstofa	600	1000	X - X	XX
4 stk	14	400	Salerni/sturta	600	400	X - X	XX
							XX
							XX
							XX

Áður en ofnápöntun er staðfest skal yfirfara ofnastærðir á byggingastað.

Skýringar :  
Hitalögn er úr stálrörum með brýstitengjum og gólfhiti er með uppblöndum og hitastýðum loka og dælu. Stálrör DIN 2440 og tengistykki 2950 og stálgæði samsvarandi.

Vatnslagnir eru úr álpexlögnum frágangur og festur annar frágangur samkv. leiðbeiningum framleiðanda

Frárennslir eru úr pp-plasti og einangrað með 50mm steinull.

*Þórfur S. Gunnlaugsson*

Breytingar		Selhella 11 Hafnarf.	
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. Smíðjuveg 11 s: 544 5350 ragnarg@almat.is
			Mkv. 1:50
			Nr. 25.
			Daga. 2011.09.15
			kt.:110947-2839