



KRYSUVIKURVEGUR

G=10,50
KVÖÐ UM LAGNIR

KVÖÐ UM LAGNIR

He153
Fs 11,10
Ø90 PE100

He152
Fs 11,10
Ø90 PE100

He104
Fs 10,56
Ø90 PE100

He106
Fs 11,10
Ø90 PE100

G=10,50

L=11,25

G=12,49

G=12,40
G=12,42

He102
Fs 9,80
Ø90 PE100

G=12,27

G=12,39

G=12,47

G=12,54

STEINHELLA

SKÝRINGAR

FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VÍÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA STÆRÐ OG STAÐSETNING LÓÐA. BYGGINGARREITA OG BILASTÆÐA ERU SYND Á MÆLIBLÖÐUM HUS SAMKV SKILMALUM

G= REIKNUÐ HÆÐ Á GÖTU, GANGSTETT EÐA GANGSTIG
L= LANDHÆÐ VÍÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
H= VÍÐMÍÐUNARHÆÐ Á AÐKOMUGÓLFÍ
Fs= TENGIHÆÐ Á SKÓLPFRÁRÆSI

TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMEDAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2 m UNDIR YFIRBORDI LANDS

- - - NEYSLUVATNSHEIMED (MÉÐ LOKA)
- SKÓLPFRÁRÆSI (Ø150 mm)
- 12 NUMER LÓÐAR
- 27 101 2 NUMER AÐLIGGJANDI LÓÐAÐLAÐA

ATH
OFANVATNSFRÁRÆSI ER EKKI LAGT AÐ LÓÐUM LEIÐA (SYTRA) SKAL OFANVATN OG BAKRÁSARVATN HITAVEITU Á EINN STAÐ NIÐUR Í JÖRD INNAN LÓÐAMARKA. HAFNA SKAL FULLT SAMRÁÐ VÍÐ BYGGINGARFULLTRUA UM UTFÆRSLU OG FRÁGANG SYTRUNAR



DEILISKIPULAG SAMÞYKKT Í SKIPULAGS- OG BYGGINGARÁÐI HAFNARFJARDAR 4 9 2012 OG Í BÆJARSTJÓRN 12 09 2012



STEINHELLA 10, 12 OG 14
HÆÐAÐLAÐ 27 102 8

Teikn nr 00710-341 067

Mælt	IR	Samþykkt	HS / HS.
Hannað	EBH	Dags	20 11 2013
Teiknað	ME	M kv	1 500

Breytt
20 11 2013/ME. Loð og byggingarefur Steinhellu 10 stærkuð, kótar breytir og kvaðir
A 24 08 2006/HKB, Steinhellu 10 skipt í 10, 12 og 14 Blaðst **A2**