



SKÝRINGAR:
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A, vir 1.5g og gildleiki pípa 16mm. Hæð tengla skal vera 20sm. og rofa 105sm. Hæð tengla og rofa í bílskúr, eldhúsi, baði og þvotti skal vera 110sm. Öll mál miðast við fullfrágengin göt. Jarðbinda skal sturtu og bað og tengja samam nútýsiutök. Við málningar að milli vegjum skal notast við snidateikningar. Sökulskánt skal tekið úr tengiboxi með 10g jarðvir, í töflu. Raflagnir skulu vera skv. reglugerð RER og viðkonandi rafveita.

S: þýðir sími
 L: loftnet.
 H: hatavari

Inntök samþykkt 9.11.1974
 í h. RAFLÆTU HAFNAFJARDAR
 Albert Arnsteinsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA R.

Grunnmynd 1. hæð.

inntakspípur skulu úta
 útfyrir loftarmark.

RR 050
 0250 PS.
 0250 loftnet

STADUR SKÁLABERG 4, HAFNAFIRÐI.	
HEITI Raflagn 1. hæð. og skýringar.	Kvartí 1:50
	Dags. 28.4.93
	Bl. 1 af 3.
Eiðnari: Eiríkur Márkísson	
Rásim sf., sími: 656950	

3226