



SKÝRINGAR

| | | |
|---------------------------|----|--------------|
| FRAMRÁS HITAKERFIS | HL | HANDLAUG |
| BAKRÁS HITAKERFIS | VS | VATNSSALERNI |
| KALT NEYSLUVATN | BK | BADKAR |
| HEITT NEYSLUVATN | ST | STURTA |
| TÖPPUNARST. F. KALT VATN | EV | ELDHÚSVASKUR |
| TÖPPUNARST. F. HEITT VATN | SV | SKOLVASKUR |
| LOFTPÚÐI | UP | UPPÞVOTTAVÉL |
| | PV | ÞVOTTAVÉL |
| | GK | GARÐKRANI |
| | BK | ÞVOTTAKÓSTUR |

ALLAR PÍPUR Í NEYSLUVATNSKERFI SKULU VERA HEILDREGNAR GALVANHÚÐADAR STALPÍPUR OG HEILDREGNAR SVARTAR Í HITAKERFI. (SKV. DIN 540). ALLAR PÍPUR OG SAMTENGI SKAL EINANGRA MED 15 MM EINANGRUNARHÖLKUM OG SÍVEFJA MED PLASTI. KALDAVATNSLÖGN SKAL VEFJA MED SÍSALPAPPA UNDIR EINANGRUN. PÍPUR Í ÚTVEGGJUM SKULU VERA Í UM 15 CM HÆÐ YFIR GOLFÍ. ÞAR SKAL VERA AMK 10 MM EINANGRUN Á VEGG UTAN VID RÖRÆINANGRUN. ALLAR PÍPUR SKULU VERA LAUSAR Í RAUFUM VEGNA HITAPENSLU. PÍPUKERFI SKAL ÞOLA 6 KP/CM² VINNUÞRÝSTING OG PRÓFA MED 10 KP/CM² AÐUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ATH: Mælikvarði á rúmmýndum er ekki réttur fyrir aðra ása en höfuðasa

| | |
|-------------|--|
| VERKHEITI | Skálabergr 4 |
| TEIKNING | Hita- og neysluvatnslagnir - Rúmmýndir |
| VERK. NR. | 91-17 |
| TEIKN. NR. | B 07 |
| DAGS. | 31.11.1994 |
| KVARDI. | 1:50 |
| HANNAD | GG |
| VERK. NAFN | GISLI GUDMUNDSSON FTFÍ |
| VERK. VEGG | REYKJAVÍKURVEGI 72, 220 HAFNARFJÖRDUR |
| VERK. NÚM | SÍMI 91-852253 |
| VERK. SAMP. | Gisli Gudmundsson |
| BREYTING B | BREYTING A |