



SKÝRINGAR VÍÐ VÁTNSLÖGN:

- KALT VATN
- - - HEITT VATN ~ 50°C →
- · · HEITT VATN ~ 75°C
- BAKRENNSLI FYRIR HEITT VATN

TOPPLUNAREININGAR: KALT VATN = 267
HEITT VATN = 223

PIPUR SÉU GALVANISERADAR SÍLPIPUR (DN 340 Eða SAMSVARANDI) PÍPURNAR SKALU EINANGRADAR MED 2 CM GLERULLARHÖLKUM OG VAFDAR MED PLASTDÚK. EKKI SKAL VERA MEIRA EN 2 m. MILLI ÞÓRUFESTINGA. Á ENDA LAGNA OG HLÍÐARGREINA SKAL SETJA 30 CM LOFTÞÚDA AD SVERLEIKA EINS OG SVERASTI HLUTI VIÐKOMANDI LAGNA ÞÓ MINNST 20 mm. ÞRUFUPÝSTINGUR SKAL VERA 10 ATM. FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA 1 SAMREMI VIÐ VIÐEIGANDI REGLUGERÐIR.

ÁSKILD ELDRI
TEIKNING ÓGILD
18 MAJ

DAS. HRAFNISTA HAFNARFIRÐI - 2. AFANGI		FRÆRENNSLISLÖGN	
BR. 1044	BYGGING	BR. 1044	BYGGING
T. 1044	LAGNIR I KLINGU	BR. 1044	LAGNIR I KLINGU
B. 1044	LAGNIR I KLINGU	BR. 1044	LAGNIR I KLINGU
C. 1044	LAGNIR I KLINGU	BR. 1044	LAGNIR I KLINGU
VERKFRÆÐISTOFA STEFANG OLAFSSONARHF. F.E.V. DAGSTOFUSTR. 105 REYKVAÐI DAS. HRAFNISTA HAFNARFIRÐI - 2. AFANGI		KJALLARI GRUNNMYND	
BYGGINGAR. P. 3. 12. 1981	KJALLARI	BYGGINGAR. P. 3. 12. 1981	KJALLARI
TEK. 02	150	TEK. 02	150
BYGGINGAR. P. 3. 12. 1981	1980	BYGGINGAR. P. 3. 12. 1981	1980
BYGGINGAR. P. 3. 12. 1981	403	BYGGINGAR. P. 3. 12. 1981	403