

ÁSDJIN EYRU 50\*150\*5  
BOLTAST Á SPEKRI MED 12MM  
BORÐABOLTUM

12MM KRÖSSU  
400\*200  
BAÐU MEGIN SPERRI  
NEGLIST MED 2\*8  
STK. 40/50 K5  
HVRK PLATA

SPERRUFESTING K10  
L=120

SPERRUFESTING K10  
L=120

STÁLBITI IPE  
270

ÚTLOFTUN Ø 25  
FRÁGANGLUR ÞAKKANNTS  
SÐÁ SÉKT BYGGFR.

ÚTLOFTUN Ø 25  
FRÁGANGLUR ÞAKKANNTS  
SBR. TEIKN. BYGGFR.

1" GIRDUR YFIR SPERRIUR NEGLIST Í  
STÓLA MED 2\*3 3" NÓGLUM.

SATA PLATA 190\*260 BAÐU MEGIN  
NEGLIST MED 3\*3 K5 40/50

SNID 10-10 \* 1:10

SNID 8-8 \* 1:10

SPERRUFESTING  
K10 L=120

1" GIRDUR UNDIR FÓTSTYKKI NEGLIST  
Í STÓLA MED 2\*3 STK 3" NÓGLUM

FÓTSTYKKI 50\*100 BOLTIST Í PLÖTU  
MED 12MM TÖGGRI/BOLTA 6/80 UNDIR  
RÓ KOMI SKINNNA 40\*40\*4MM. BOLTAR  
SKULLU EKKI VERA FJER STÓLA EN 30 CM.

MILLI TIMBURS OG STEINS KOMI  
RÆMA ÚR TJÓRUPAPPA.

ÁSKILIÐ, ELDRI  
TEIKNING ÓGILD

04 JAN. 1994



SNID 9-9 \* 1:10

|                           |          |                |                      |
|---------------------------|----------|----------------|----------------------|
| 01                        | 19.12.93 | LASKI / M.E.V. |                      |
| BR NK                     | DAGS     | EDLI           | ÍSREYTINGAR          |
| SKÓGARHLÍÐ 3 HAFNARFIRÐI  |          |                | DAGS SÍÐT 193        |
| ÞAKURKI - SNID            |          |                | GA                   |
| MELIKV. 1:10              |          |                | 9212                 |
| SIGURÐUR ÞORLEIFSSON      |          |                | TEKNIKERÐ UGUR FITEI |
| STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI |          |                | SÍM. 548113155       |
|                           |          |                | 1-06                 |