



SKÓGARHLÍÐ 9.
HAFNARFIRÐI.

Chri...

KRAFTSPERRA 770/20
OG 426/20
PINUR HF. S. 43521.

Állar samsetningaplötur eru stansaðar naglapiötur
1,5 mm. frá Bewplate ltd. 1 stk. hvorum megin á sperru.
Allar samsetningar eru framkvæmdar með glussapressu.

SKÝRINGAR VIÐ TEIKNINGU:

1. Plötustærð. 100 x 360 mm.
2. Plötustærð. 88 x 188 mm.
3. Plötustærð. 124 x 210 mm.
4. Plötustærð. 100 x 360 mm.
5. Plötustærð. 145 x 240 mm.
6. Plötustærð. 90 x 240 mm.
7. Plötustærð. 88 x 130 mm.
8. Plötustærð. 124 x 160 mm.
9. Plötustærð. 124 x 210 mm.

TIMBURGÆÐI DK. 18.

