



SKYRINGAR :

1. Pakjárn, sjá neglingu í skýringatexta.
2. Pakpappi
3. Pakklæðning 25x150 sjá neglingu í skýringatexta.
4. Sperrukjálki kraftsperru.
5. Loftunarrör d= 32 mm. 2 stk. í hvert sperrubíl
6. 12mm. tjörusoðið trétex.
7. Listi 25x25.
8. Vindpappi.
9. 2 x 4" steinull
10. 45x145 reimstykki.
11. Húlkilisti.
12. 12mm. rásaður krossviður.
13. 50x50
14. Vatnasklæðning 22mm.
15. Loftrúm 5 mm.
16. 50x50 skásagað.
17. Undirstykki í kraftsperru 50x100
18. Vatnsbretti blikk eða stál.
19. 12mm. tjörusoðið trétex
20. 0,20mm. polplast limt saman á samskeytum.
21. Lagnagrind útveggja 45x45
22. 15mm. vatnsheld spónaplata í gluggaáfellu.
23. 16mm. spónaplata útveggjaklæðning
24. Undirstykki kraftsperru
25. 0,20mm. polplast limt saman á samskeytum.
26. 22x22mm. listi undir sperru
27. Lagnagrind 35x45 c/c 60cm.
28. 12mm. loftaplata
29. Gluggi
30. Listi 22x22 mm. negldur í klæðningu.
31. Sólbekkur
32. 12 mm. tjörusoðið trétex.
33. Lykkja R-10 sjá sökkulfestingu
34. Bolti 12x120 mm.
35. Stoð 50x150, einangrun 6" steinull.
36. Fótstykki 45x95 mm.
37. Vinkill BMF 150x75x50x8 sjá sperrufestingu.
38. 0,20mm. polplast lagt ofan á kittistaum á gólfi og brýst niður með lagnagrind.
39. Sperrufesting sjá sérteikningu.
40. Pakbrúnakl. 22 mm.
41. Listi 32x32 mm. negldur utaná sperru.
42. Rennubúnaður.

19 JUL 1994

SKOGARHLÍÐ 9 HAFNARFIRÐI

SNÍÐ Í ÚTVEGG TIMBURKLÆÐNING

DUNI '94 MKU 1:5

JÓHANNES PÉTURSSON FTFL S-43521

*Johannes Petursson*