



- | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------------------|
| SS | STJÓRNSTÖÐ | ! | REYKSKYNJARI JONISKUR |
| ☐ | HANDBOÐI H 1400 | ! | HITASKYNJARI |
| ☐ | SÍRENA H 2300 | ☐ | SKAMMHLAUPSVÖRN |
| ! | REYKSKYNJARI OPTISKUR | ☐ | HURÐASEGULL |

LAGNIR SÉU LAGÐAR Í RENNUR 20x30 mm LÖGÐ Á LOFT EÐA TVEGG
 INN Á LOFT AÐ SKYNJURUM OG NIÐUR Í HANDBOÐA OG BJÖLLUR SÉ 20x17 mm RENNA
 KERFIÐ STÝRIR ENGU ÖÐRU EN HURÐUM
 STRENGUR ER J-Y(St)Y 2x0.8 mm²
 STRENGUR FYRIR 230V ER 3x1,5 NYM
 STRENGUR FYRIR SÍMAVÖKTUN ER 2x3x0.22 mm²
 BRUNAPÉTTA SKAL Á MILLI ELDHÓLFA



VINNUTEIKNING

8. júní 2000

VSI Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf.
 HAMRABORG 11 200 KÓPAVOGUR SIMI 544 4060 FAX 564 4098

LÆKJARSKÖLI			
H. DE	SKÓLABRAUT HAFNARFIRÐI		
T. DE	ELDVÖRUNARKERFI 1. HÆÐ, RÁS 1		
DAGS.	apríl. 2000	MKV.	1:50
Verk:	00.122\LAEK1B1D\HLUTI-1		Samb. <i>epij</i>