


SKÝRINGAR

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| STJÓRNSTÖÐ | REYKSKYNJARI JONISKUR |
| HANDBODI H 1400 | HITASKYNJARI |
| SÍRENA H 2300 | SKAMMHLAUPSÞVÖRN |
| REYKSKYNJARI OPTISKUR | HURÐASEGULL |

LAGNIR SÉU LAGÐAR Í RENNUR 20x30 mm LÖGÐ Á LOFT EÐA TVEGG
 INN Á LOFT AÐ SKYNJURUM OG NIÐUR Í HANDBOÐA OG ÞJÖLLUR SÉ 20x17 mm RENNA
 KERFIÐ STÝRIR ENGU ÖÐRU EN HURÐUM
 STRENGUR ER J-Y(S)Y 2x0,8 mm²
 BRUNAPÉTTA SKAL Á MILLI ELDHÓLFA



VINNUTEIÐING

8. júní 2000

VSI Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf.
 HAMRABORG 11 200 KÓPAVOGUR SIMI 544 4060 FAX 564 4098

LÆKJARSKÓLI			
H. DE	SKÓLABRAUT HAFNARFIRÐI		
T. DE	ELDVÍÐVÖRUNARKERFI 3. HÆÐ, RÁS 2		
DAGS.	apríl. 2000	MKV.	1:50
Verk:	00.122\LAEK3B1D\HLUTI-1	Samþ:	<i>[Signature]</i>