



LAGNIR AÐ SKYNJURUM Á 3. HÆÐ
LAGNALEIÐ Í LOFTSTOKK

LAGNIR FRÁ STJÓRNSTÖÐ RÁS 2
LAGNALEIÐ Í LOFTSTOKK

LAGNIR AÐ SKYNJURUM Í SAL

SKÝRINGAR

- SS STJÓRNSTÖÐ
- H HANDBOÐI H 1400
- S SÍRENA H 2300
- I REYKSKYNJARI OPTISKUR
- J REYKSKYNJARI JONISKUR
- H HITASKYNJARI
- SK SKAMMHLAUPSÖRN

LAGNIR SÉU LAGÐAR Í RENNUR 20x30 mm LÖGÐ Á LOFT EÐA TVEGG
INN Á LOFT AÐ SKYNJURUM OG NIÐUR Í HANDBOÐA OG BJÖLLUR SÉ 20x17 mm RENNA
KERFIÐ STÝRIR ENGU ÖÐRU EN HURÐUM
STRÉNGUR ER J-Y(ST)Y 2x0.8 mm²
BRUNAPÉTTA SKAL Á MILLI ELDHÓLFA



VINNUTEIARING

8. júní 2000

VSi Verkfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf.
HAMRABORG 11 200 KÓPAVOGUR SIMI 544 4060 FAX 564 4098

LÆKJARSKÓLI	
H. DE	SKÓLABRAUT HAFNARFIRÐI
T. DE	ELDVÖRUNARKERFI RISI, RÁS 2
DAGS. apríl. 2000	MKV. 1:50
Verk: 00.122\LAEK4B1D\HLUTI-1	SamP. <i>[Signature]</i>