Samþykkt þann
3 0 SEPT. 2003
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Erlendur Hjálmarsson

A

Reykútlosun, Ø-600 mm steyptur brunnur, sem tengist innfyrir vegg með 600 mm stálröri. Brunnurinn nái upp í gangstétt framan hússins og lokist með steypujárnsloki

Reykútlosun, Ø-600 mm steyptur brunnur, sem tengist innfyrir vegg með 600 mm stálröri. Brunnurinn nái upp í gangstétt framan hússins og lokist með steypujárnsloki

Búningsherbergi starfsmanna.
827,0 cm
540,0 cm
EI - 60

Slípiherbergi 285,0 cm

685,0 cm

700,0 cm

Smáhlutalager

Lagerstjóri skrifstofa
390,0 cm

900,0 cm

Vinnslusalur Samsetning og klipping

900,0 cm

Suða, pressa og lager

Renniverkstæði

Núverandi bygging.

útveggur annarar og þriðju hæðar.

GK = 23,90 M

Geymsla

Lyftara - hleðsla.

EI-60 CS
ÚT
REI-60
HURÐ MEÐ SJÁLFVIRKRI LOKUN,TENGT SKYNJARA
Reykútloftunar op í þaki, sjáltvirk opnun. 1,5 x 2,0 m.
EI - 60
EI-60 CS
REI-60
BRSL

3500
235 130 70 130 70 130 170 100 70 130 70 130 140 130 70 130 70 130 140 350 40 100 180 130 70 130 70 130 55

24 CM
260,0 cm
375,0 cm
690,0 cm
SAMSETNING
10 cm
FULLUNNAR VÖRUR
1969,0 cm
15 cm

620,0 cm
4000,0 cm
1318,0 cm
1511,0 cm

SMÁVÖRULAGER
HRÁEFNALAGER
3001,0 cm
GK = 23,90 M
EI-30 CS
EI-60
HURÐ MEÐ SJÁLFVIRKRI LOKUN,TENGT SKYNJARA

GK = 23,90 M
SAMSETNING
24 CM
2247,0 cm

RAFMAGNSVERKSTÆÐI
750,0 cm
RENNIVERKSTÆÐI
1492,0 cm
650,0 cm

MÖTUNEYTI
710,0 cm
620,0 cm
450,0 cm
24 CM
Rýðgunarvörn

3000
232 130 70 130 70 130 70 130 224 130 70 130 70 130 70 130 100 100 232 3000

70 130 70 130 70 100 160 500 180 100 70 130 70 130 100 580 180 100 70 130 70 130 70 130 135 130 70 130 100 100 70 130 70 130 215 500 125 130 70 130 70 130 160 500 208 100 70 130 70 130 700

8000

A

BRUNAVARNARTÁKN:

REI-60 - Táknar steyptan vegg.
EI-30 - Táknar byggingahluta með brunamótstöðu í 30 mín.
EI-60 - Táknar byggingahluta með brunamótstöðu í 60 mín.
REI-30 - Táknar berandi byggingahluta með brunamótstöðu í 30 mín.
REI-60 - Táknar berandi byggingahluta með brunamótstöðu í 60 mín.
EI-30 CS - Táknar hurð með brunamótstöðu í 30 mín. og sjáltvirkum lokunarbúnaði.
EI-60 CS - Táknar hurð með brunamótstöðu í 60 mín. og sjáltvirkum lokunarbúnaði.
ÚT - Táknar útíjöe.
BRSL - Táknar brunaslöngu.
Táknar flóttaleið

BYGGINGALÝSING:

Burðarvirki:
Burðarvirki húsesins er byggt upp úr stálsúlum og bitum, bæði í þaki og veggjum, hannað í samræmi við DS 405, 410 og 412.
Burðarbitar og súlur skulu hafa brunamótstöðu í 60 mín. (REI-60)

Útveggir:
Útveggir eru byggðir upp á hefðbundin hátt með stállangböndum milli súlna með einföldum formuðumt stálklæðningum að utan og innan. Allar klæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1.
Veggir verksmiðju hluta eru einangraðir með 100 mm þéttullar einangrun, veggir skrifstofuhluta eru einangraðir með 125 mm þéttullareinangrun.

Þak:
Þak er byggt upp með langböndum langs eftir byggingunni með læstri stálklæðningu ofana langböndum, þak einangrast með 180 mm léttullareinangrun.

Gluggar:
Gluggar eru timbur og eða álgluggar.

Innihurðir:
Innihurðir eru 900 mm breiðar, nema annað sé tekið fram.

K-gildi:
Samkvæmt byggingareglugerð.

Brunaviðvörunarkerfi:
Reykútlosunargluggar eru í þaki, alls 48 m2 eða 2% þakflatar.
Neyðarlýsing og brunaviðvörunarkerfi skal vera í húsinu.
Teikningar af viðvörunarkerfi skulu yfirfarnar og samþykktar af Brunamálastofnun.

Heildarstærðir:

Stærð nýbyggingar:
Heildarflatarmál 2400 m2
Heildarrúmmál 15900 m3

KJARTAN RAFNSSON Tæknifræðingur Suðurlandsbraut 6, 108 Reykjavík. Sími: 588 4980 / 897 0962, Fax: 588 4981.	Verkheiti: Skútahraun 2 Hafnarfirði.			Kvarði: 1:100
Breyti: Reindarteikning samkvæmt mælingu.	Teikning: Isvélaverksmiðja, 1 hæð, grunnmynd.			Teikn.nr. 0.1
Undirskrift: Kennitala: 230859 2189.	Teiknað: KR	Dags.: 20.02.1998.	Verk nr.:	