A

Búningsherbergi starfsmanna.

5.50 cm

Slípiherbergi

Vinnslusalur Samsetning og klipping

Suða, pressa og lager

Renniverkstæði

Núverandi bygging.

6.85 cm

Smáhlutalager

Geymsla

GK = 23,90 M

Lagerstjóri skrifstofa

Lyftara - hleðsla.

HURÐ MEÐ SJÁLFVIRKRI LOKUN,TENGT SKYNJARA

A-60

Skráningartafla fyrir:	Skútahraun 2		Unnið af:	Emil Ben Guðmundsson														
Landnúmer:			Kennitala:	2804563499														
Matshlutanúmer:	02		Dags.:	30.9.1997														
Uppskipting og lýsing				Stærðir														
D0 Lókun	D1 Hýsis hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hönnuðfoldkun	D4 Eignarhald	D5 Bokfðstur m²	D5M Matsfðgur m²	D6 Skógar m²	D7 Óg m²	D8 Bruðstöður m²	D9 Brúðstöður sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúðs rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D13 Nettóflötur sh < 1.8	D14 Hlgstöður m²	D15 Gluggs- og dyraop m²	D16 Brt fletarmál m²	Salarhæð skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Mannvirkjalína			2400,0	0,0	0,0	0,0	2400,0	0,0			16380,0	2345,5	0,0	0,0	0,0	2400,0		15550,7
A		Botnplata	V	X					0,0				480,0							
	01	1.hæð			2400,0	0,0	0,0	0,0	2400,0	0,0			15900,0	2345,5	0,0	0,0	0,0	2400,0		15550,7
A	01-01	Iðnaðarhús	N	01-01	1083,5				1083,5		6,00	7,25	7178,0	1065,5				1083,5	6,63	7064,3
A	01-02	Iðnaðarhús	N	01-02	1316,5				1316,5		6,00	7,25	8722,0	1280,0				1316,5	6,63	8486,4
A		Þakflötur	Þ	X					0,0											

HURÐ MEÐ SJÁLFVIRKRI LOKUN,TENGT SKYNJARA

LAGER - FULLUNNAR VÖRUR

870

1391

198,68 m2

15 CM

PÖKKUN OG FRÁGANGUR

770

24 CM

121,88 m2

GÆÐAPRÓFUN Á PÍPUM ÁFYLLINGFRYSTIVÖKVA.

69,17 m2

725

873

3500

130 45 350 45 130 220 130 70 130 70 130 70 130 70 130 190 100 45 350 20 130 180 130 70 130 70 130 95

3580

HRÁEFNALAGER

815

1090

GÆÐAPRÓFUN - RANSÓKNIR

1068

24 CM

VINNUSVÆÐI - FRAMLEIÐSLA ÚR RIÐFRÍU STÁLI.

1083 m2

2976

GK = 23,90 M

740

876,91 m2

1860

2055

SAMSETNING

3762

RAMMA GEYMSLA

50,36 m2

VÉLAVERKSTÆÐI

580

70 130 70 130 70 100 160 500 180 100 70 130 70 130 100 580 180 100 70 130 70 130 70 130 135 70 130 100 100 70 130 70 130 215 500 125 130 70 130 70 130 160 500 208 100 70 130 70 130 110 500 90

8000

3000

A

A-60 Veggir

A-60 Hurð

Merkir brunagildi

Brunalengd.

Byggingalýsing:

Burðarvirki:
Burðarvirki hússins er byggt upp úr stálsúlum og bitum, bæði í þaki og veggjum, í samræmi við DS 405.410.412. Burðarvirki er A-60.

Útveggir:
Útveggir eru byggðir upp á hefðbundin hátt með langböndum á milli súlna, með einfaldri formaðri stálklæðningu utan og einfaldri formaðri stálklæðningu að innan, allar klæðningar skulu vera í flokki 1.
Veggir eru einangraðir með 100 mm þéttullar einangrun.

Þak:
Þak er byggt upp með langböndum langs eftir byggingunni, með stálklæðningu ofánd langbönd, þak einangrist með 180 mm léttullar einangrun.

Gluggar:
Gluggar eru tvöfaur og eða úl gluggar.

Innihurðir:
Innihurðaopíð eru 900 mm breið, nema annað sé tilgreint.

K-gildi:
Sumkvæmt byggingarreglugerð.

Brunaviðvörunarkerfi:
Reykskynjarar gluggar komi í þak, alls 48 m2 eða 2% af þakflatinum.
Neyðarlýsing og brunaviðvörunarkerfi með hitaskynjurum skal vera í húsinu.
Teikningar af viðvörunarkerfi skulu yfirfarnar og samþykktar af Brunamálastofnun.

Heildarstærðir:

Stærð nýbyggingar:

Heildarflatarmál: 2400 m2.
Heildarrúmmál: 15900 m3.

Úr Gildi

Verkefni: Skútahraun 2 Hafnarfirði, BRUNNAR HF.	Blað no. 01.
	Dagsetning: 10.10.1997.
	Kvarði:
Teikning: Ís-véla verksmiðja, grunnmynd.	Teiknað: K.R.
	Reiknað:
KJARTAN RAFNSSON Tæknifr. Suðurlandsbraut 14 Reykjavík. Sími: 568 - 4980 Fax: 533 - 1951.	Yfirfarið: K.R.