



UNDIRSTADA ER FYLLING Á APALHRAUNI. SEM FYLLINGAREFNI SKAL NOTA BURÐARGOTT, FROSTÖRUGGT FYLLINGAREFNI, T.D. BÓLSTRABERG, HRAUN, EÐA ANNAD JAFNGOTT FYLLINGAREFNI SEM TEKUR DJÖPPUN. DJAPPA SKAL FYLLINGAREFNIÐ Í LÖGUM OG SKAL DYKKT HVERS LAGS EKKI VERA MEIRI EN HÆFIR DJÖPPUNARTÆKI DVÍ SEM NOTAD ER. AÐ LOKINNI FYLLINGU OG DJÖPPUN SKAL FRAMKVÆMA PLÖTUPRÓF. NOTA SKAL 0.3 M PLÖTU OG SKULU NÁST EFTIRFARANDI GILDI: $E2 > 120 \text{ MPa}$ OG $E2/E1 < 2.5$.

STEINSTEYPA.....S250 V/S<0.5
BENDISTÁL.....Ks40

SNID A, B, C OG D SJÁ TEIKNINGU NR. 2.103
STAÐSETNING Á INNSTEYPTUM BOLTUM SJÁ TEIKNINGAR FRÁ 'BUTLER MANUFACTURING COMPANY' NR. D97-X28912-01/01B/01C.

HÚS og RÁÐGJÖF ehf.
 Arkitekta- og verkfræðistofa, Skúlagötu 63, 105 Reykjavík.
 Sími: 562 2420
 Fax: 562 2430

Skúlahraun 2, Hafnarfirði.
 Burðarbol: Undirstöðuplata - Gunnmynd.
 Eystri endi.

Hannað: HGS
 Reiknað: HGS
 Teiknað: HGS
 Yfirfarid: Breytt

Kvarði: 100
 Dagsetn: 03-'98
 Verk nr: Teikn nr: 2.101
 SKU2_101

Helgi G. Samúelsson
 Byggingarverkfræðingur FRV