



SKÝRINGAR :

- HL = HANDLAUG
- RV = RÆSTIVASKUR
- ÚK = ÚTIKRANI (FROSTFRÍR)
- VS = SALERNI
- PNF = ÞAKNIDURFALL
- GNG = GÓLFNIDURFALL MÆD GEGNUMSTREYMI (NF.1.)
- NF = NIDURFALL

- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- FRÆRENNSLI
- REGNVATN
- IDRÁTTARÖR

GÓLFHITALAGNIR

- PÍPUR SKULU VERA PEX-PLASTRÖR MÆD SÓREFNISÞÉTTU LAGI
- PÍPUR SKULU ÞOLA A.M.K. 60°C VÍÐ 1000 kPa
- MÍÐAD VÍÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR
- TENGSTYKKI SKULU VERA AF VÍÐURKENNÐRI GERÐ MÆD STYRKTARHÖLK Í ENDA PÍPU.

SKÝRINGAR VÍÐ VATNSLÖGN:

- RYDFRÍAR ÞUNNVEGGJA PÍPUR NO.1.4401 SKV. B5316 S.16
- PÍPUR SKAL EINANGRA MÆD 20 mm HÖLKUM ÚR ÖBRENANLEGU EFNI.
- MESTA FJARLÆGD MILLI PÍPUUPPHENGJA MÁ VERA 2 m.
- TENGLAGNIR AD ÞRIFATÆKJUM SKULU VERA Ø15 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
- REYNSLUBRÝSTINGUR ER 1000 kPa
- FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

At. 12/1001
linp

Samþykkt þann
22. OKT. 2001
Björn Guðbjörnsson

SKÚTAHRAUN 6, HAFNARFIRÐI			
LAGNIR, LÖGFRÆSING-GRUNNMYND, LEITARHUNDAR			
VSB VERKFRÆÐISTOFA		Breyting: A: 02.10.01. VEGNA FRÆRENNSLUS HEIMÆÐAR	
Samþ: Björn Guðbjörnsson	Kl: 180550-4889		
Björn Guðbjörnsson		Hannað: EB	
Mkv: 1:50	Teiknað: EB/LA	Yfirfarð:	
Daga: 16.03.01	Nr: 00812-P30A		

BÆJARHRAUNI 20+220 HAFNARFIRÐUR
SÍMI 585-5600+FAK 585-9610
Netfang: vsb@vsb.is, tlf: 10796-2899