

ÁLAGSFORSENDUR

ÁLAG

NOTÁLAG SKV ÍST 12.2 : ALMENNT NOTÁLAG Á GÓLF = 2,5 KN/m²
NOTÁLAG Í GEYMSLU = 5,0 KN/m²
ÁLAG VEGNA LÉTTA VEGGJA = 1,0 KN/m²

TRÉVIRKI

TIMBURGÆÐI

LÍMTRÉ : KERTO-BITAR, L-40

ADRIÐ

BURÐARVIÐIR: ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K 18

SKV. ÍST/DS 413 ÚTG. 1989, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

FÚAVÖRN

BURÐARVIÐIR SEM LIGGJA AD STEYPU EDA VERDA FYRIR VEDRUN

SKAL FÓAVERJA

ÞAR SEM VIÐIR LEGGJAST AD STEYPU SKAL SETJA ASFALTPAPPA Á MILLI

FESTINGAR

STÁLGÆÐI ST 37-2 SKV DIN 17100

ALLAR FESTINGAR OG STÁLSÓLUR SKULU SANDBLÁSNAR OG TILBÓNAR TIL MÁLNINGAR.

BOLTAR, NAGLAR OG UNDIRLAGSSKIFUR SKULU VERA GALVANISERUD.

BOLTAR SKULU VERA A.M.K. AD STYRKLEIKA 4.6 NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

N – TÁKNAR "VENJULEGA" NAGLA.


K – TÁKNAR KAMBNAGLA, BMF.

NAGLASTÆRD a/b TÁKNAR NAGLA MED ÞVERMÁL 0,1 x a mm LENGÐ b mm.

UNDIR ALLAR BOLTARÆR, SEM HERDAST AD TRÉ KOMI SKIFUR MED

MED KANTLENGÐ 3xd OG ÞYKKT 0,3d (d ER ÞVERMÁL BOLTANS).



SKÚTAHRAUN 7 HAFNARFIRÐI	BURÐARVIRKI ALMENNAR SKÝRINGAR
V S B VERKFRÆÐISTOFA	
 BÉJARHRAUN 20 220 HAFNARFJÓRDUR Sími 565-1340 FAX 565-1341 Netfang: @vsb.is, kt: 710796-2899	Hannað: SG Teiknað: SG Yfirfarð: Mkv: 1:50 Samþykkt: <i>B. B. B.</i> Dags: 21. JÚLÍ 1999 Nr: 99767-B00