



SKÝRNINGAR

1. TILSVARANDI PÍPUR HAFNA SÖMU STÆRD Á 1, 2. OG 3. HED
2. ÖFNLOKAR SKULU VERA TVÍSTALLLOKAR FYRIR DELUKERFI. LOFTSKRÚFA SKAL VERA Á ÖLLUM ÖFNUM
3. PÍPUR SKULU VERA SVARTAR STÁLPIPUR.
4. KETILLINN SKAL HAFNA ÞRÝSTI- OG HITAMÆLI OG STÆLVIRKAN HITASTILLI, SEM STJÓRNAR ÖLIUBRENNARANUM
5. HITASTILLAR Í IBUDUNUM STJÓRNA SEGULLOKUNUM. DELURNAR GANGA STÖÐUGT.

SKÝRNINGAR

- FRAMRÁS
- - - BAKRÁS
- ⊗ RENNILOKI
- ⊕ MOTORLOKI
- ⊖ BINSTEFNULOKI
- ⊙ ÞRÝSTIMINNARÍ
- ⊕ ÖRYGGISLOKI 2 kg/cm²
- ⊖ STÆLVIRKUR LOFTTÆMILOKI
- ⊙ ÖRUGA: MÖTÞRÝSTINGUR 14 FCF
AFRÖSIF 10 GAL/MIN
SNÖNINGSHRAGI 2300 CM

PM

SLÉTTAHEIÐ 15-11	
HITABÆLI - RÚMUND, PÍPUSTÆRDIR	
G. ÖSSARSSON / F. SÍGURÐSSON	
MÆLIKV. 1:50	DAÐS. AUGUST 1963
TEIKN. 45	BLAÐ 16