



**SKÝRINGAR VÍÐ BREYTINGU:**

SÓTT ER UM LEYFI TIL AÐ KLÉÐA SA & NV GAFLA  
 KLÉÐNING:  
 ALPLÖTUKLÉÐNING ÓR 2 MM ÞYKKU ALÚ HÖÐUDU Í VERKSMÍÐJU SBR, ALCAN WG 53.S,  
 SKV DIN 1725 OG 1745, GRUNNUDU OG HÖÐUDU MEÐ PVDF (PVF2) Í LIT.

FESTIKERFI:  
 FESTINGAKERFIÐ ER Í ADALTRÍÐUM ÞANNIG AÐ ALVINKLAR AF GERÐINI WSK 60 GALVALUME  
 EÐA SAMBÆRILEIGR FESTAST Á VEGGI T.D. MEÐ SPIT FIX 8X75MM HEITGALVANHÖÐUÐUM MÚRBOLTUM.  
 LÖÐRÉTIR ALVINKLAR L-40/50/2 SKRÓFAST Á FESTIVINKLANA, SEM FESTIR ERU MEÐ MÚRBOLTUM  
 VÍÐ STEIN. Á LÖÐRÉTUM SAMSKYTTI ALPLATNA SKAL SETJA AL T-PRÓFIL AF GERÐINI WSK 60X50X2MM  
 GALVALUME. LÖÐRÉTTU BURÐARVINKLARIR OG T-PRÓFILARNIR SKRÓFAST Á FESTIVINKLANA MEÐ AL-  
 SKRÓFUM OG RÉTIST VANDLEGA AF. ALPLÖTUKLÉÐNINGIN FESTIST UTANA BURÐARVINKLA OG T-PRÓFILA

EINANGRUN:  
 SOMM PRESSUÐ STEINULL  
 VEGGULLARPLÖTUM SKAL FEST UPP MEÐ MINNST 2 STK.ÓFLUM Á HVERJA PLÖTU.

**HÖFUNDAR BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGA**

VSB VERKFRÆÐISTOFA TEIKNADI KLÉÐNINGU Á SA & NV GAFLA

HÓSNÖMUR	HÖFUNDUR TEIKNINGA	ÐAGSETNING
SLÉTTAHRÁUN 23-25	G. ÓSKARSSON OG F. SIGURDSSON	AGÚST 1965

ÓTG.	ÞAGS.	BREYTING.	HANNAD	SAMP.
SLÉTTAHRÁUN 23-25 HAFNARFIRÐI		UTANHÜSSKLÉÐNING ÓTLIT OG SNID		
VSB VERKFRÆÐISTOFA		Áritun lögg. hönnuða: Börn Gústafsson, V. 180504-4689.		
BEIARHRAUNI 20-220 HAFNARFJÖRÐUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími: 585-8600 Fax: 585-8610 x1.710796-2899		Hönnað: HS Teiknað: LA Máli: 1:100 Yfirfarid: Dags: 19.12.02 Nr: 02848-A01		