



Sjá teikningu no 3.
af rúmmynd 1. og 2. hæðar

Skýringar

Allar pípur séu svartar stálpípur samkvæmt staðli Din 2440.
 Allar lofnir skal leggja innan á veggjum og skal lögn að hitablásurum sem leggjast upp undir lofti einangrast með glerullarhólkum sem síðan sévafðir, en lofnir að öfnum skulu vera óeinangraðar.
 Á alla ofna komi loftskrüta og hitastilltur frárennslisloki.
 Á lofthitara komi sequlloki og frárennslis-hitastillir, sem stjörnast, ásamt loftmator af rofum á vegg.
 Lögnin þrýstireynist með 12 kg/cm² kalda vatnsþrýstingi
 þola ofrennt?

Aftöming 2

Aftöming 2

Jóhannes Einarsson tæknifræðingur s. 52836		
<u>Slökkvistöð Hafnarfjarðar</u>		
Reikn: 8/72 J.E.	Hitalögn	1:50
Tekin: 9/72 J.E.	Rúmmynd kerfis í sol	
Brætt: 1/73 J.E.		
Hafnarfjarður	Jóhannes Einarsson	2.