



Lofventill upp úr þaki stærð 30x30 cm.

Véldrifin loftræsting upp úr þaki. Afköst 200 m³/min

Lofventill upp úr þaki stærð 30x30 cm

Hilaveitunntak og mælar.

2 stk. lofthitarar sem hengjast á vegg milli hurða í ca. 3,5 m hæð, með inntaksstakk niður að gólfi. Afköst miðuð við vatnshita 80/40 °C og lofthita við inntak +10 °C 38000 kcal/h

at 40°C

Ofnaskrá

Ofn nr.	101	102	103	103a	104	105	106	107	108	109	110	111
Kcal/h. at 45°C	2044	1370	1900	1000	895	630	370	370		630	3850	3500
Fjöldi	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	8
Hæð	1000	645	645	645	645	645	285	285		645	860	1000
Lengd	1600	1600	3600	1900	1700	1200	600	600		1200	2400	4400
Gerð	II	II	I	I	I	I	III	III		I	III	I

Ofnaskráin er miðuð við miðstöðvarofna af gerðinni Golf-Paneo

Jóhannes Einarsson
tæknifræðingur s. 52836

Slökkvistöð Hafnarfjarðar

Reikn: 8/72 J.E.	Hitalögn, loftræsting	1:50
Teikn: 9/72 J.E.	Grunnmynd 1. hæðar og salar	
Brýtt: 1/73 J.E.	Ofnaskrá, Gólfraufar	
Hafnarfjörður	Jóhannes Einarsson	1.