



Byggingeultrúi Hafnarfjarðar  
Algreitt þann  
16 JULI 1996  
Sigurðar Þorleifsson

**SKÝRINGAR**

- ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BLAÐ NR 1-01
- 1- TENGLJARN K 10 c/c 30 SM L=120 SM OG STANDI AMK 50 SM YFIR FLÖTU
  - 2- 50 MM PLAST/STEINULLAREINANGRUN HARÐPRESSUÐ EINANGRUNIN NÁI AMK 50 SM NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJUM
  - 3- 8 SM STEYPT PLATA JARNBENT AMK K 8 c/c 25 # EDA K 10 c/c 30 #
  - 4- GRÓSAFI EÐA HRAUNFYLLING FROSTFRÍ OG ÞJAPPISÍT Í LÖGUM MEÐ TITRAHJÓPPU LAGÞYKKT RÁÐISÍT AF GERÐ HJÓPPUNNA
  - 5- EFST OG NEÐST Í ÖLLUM SÖKKULVEGGJUM KOMI 2 K 10 JARNIN SEU HEIL OG SAMFELLD UM HORN ÞAR SEM JARNIN ERU SKEYTT SKULU ÞAU MISVÆLAST UM SKEYTILENGD 40 SM ÞAR SEM VEGGVEÐ ER HÆRRI EN 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND Í MÍÐJAN VEGG K 10 c/c 30 # NEMA ANNAD SE SÝNT Í SNIDMÝNDUM UNDISÍT. ATHYGLI ER VAKIN Á ÁKVÆÐUM RAÐVEITU UM SAMTENGINGU JARNA SJÁ TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUNAR

STEYPA  
S:250 V/S:0,5  
LÖFTINNIHÁLD:≥6%  
SEMENT:≥300 KG/M<sup>3</sup>

BR. DAGS. EDLI BR. SIGN.

SMÁRAHVAMMUR 13  
HAFNARFIRÐI  
VIÐBYGGING  
UNDIRSTÖÐUR - MÁLTEIKN.  
SNID

MKV 1:50 x 1:20  
DAGS. JÚLÍ '96  
VERK NR.  
TEIKN NR. 1-02  
HANNAD 4/11  
TEIKNAD GH  
YFIRFARIÐ

**GP TÆKNIÞJÓNUSTA**  
**SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf**  
STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 555 4255 - FAX 565 2875