



AFSTÖÐUMYND MKV. 1:500

BYGGINGARLÝSING:
HÚSID ER STADSTEYPT Á HEFDBUNDINN HÁTT MED STÁLKLÆDDU ÞAKI. UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA ERU STADSTEYPT Á ÞJAPPADRI HRAUNFYLLINGU OG EDA Á KLÖPP. ÚTVEGGIR STADSTEYPTIR 20 SM. EINANGRUN 10 SM. MÚRHÚÐ 2 SM. ÞAK: SPERRUR HEILKLÆDDAR MED 1x6" BORDVIÐ, ÞAKPAPPA OG ÞAKSTÁLI. ÞAKEINANGRUN 20 SM. STEINULL.

SKÝRINGAR:
KÖLNUNARTÖLUR EINSTAKRA BYGGINGAHLUTA SKULU VERÁ Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 66 LR. LOFTRÆSTING.

Skýringar vegna eldvarna:

F-30 tákna eldvarnarhurð, og eða eldvarnarvegg, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
B-30 tákna eldvarnarhurð, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
BO tákna björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
tákna rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
Brunahólf númerað.
Reykskynjari, staðsetjst samkvæmt teikningu.
Slökkvitæki og annar brunavarnaúnaður staðsetjst í samráði við Eldavarnarefritit.
BSL Brunaslanga, vatnsfylt, 25 m.

Stærðir einstakra íbúða eru:

Íbúð nr.	Íbúð nr.	Hluti í íbúðar	Flatarmál íbúðar	Flatarmál samtals
		m²	m²	m²
01-01.	2ja herb.	59.5	10.3	69.8
01-02.	3ja herb.	82.0	10.3	92.3
01-03.	4ra herb.	99.2	10.3	109.5
02-01.	3ja herb.	82.0	10.3	92.3
02-02.	3ja herb.	82.0	10.3	92.3
02-03.	4ra herb.	99.2	10.3	109.5
03-01.	3ja herb.	82.0	10.3	92.3
03-02.	3ja herb.	82.0	10.3	92.3
03-03.	4ra herb.	99.2	10.3	109.5

STÆRDIR ERU:

1. hæð er:	295.8 m² br.	798.7 m³ br.
2. hæð er:	281.7 m² br.	760.6 m³ br.
3. hæð er:	281.7 m² br.	760.6 m³ br.
þak er:		260.0 m³ br.
SAMTALS:	859.2 m² br.	2579.9 m³ br.
Flatarmál töðar er:	2231.5 m²	